





UNIVERSITEITSGEBUWEN GENT



081



D E V I S
DES OUVRAGES
DU PONT DE LOUIS XVI.

DEVIS DES OUVRAGES

A FAIRE

POUR LA CONSTRUCTION
DU PONT DE LOUIS XVI,

EN PIERRE, AVEC CHEMIN DE HALLAGE,
ET D'UNE PARTIE DES MURS DE QUAIS SUR LA SEINE,
VIS-A-VIS DE LA PLACE DE LOUIS XV.

*Par M. PERRONET, Chevalier de l'Ordre du Roi, son Architecte
& premier Ingénieur des Ponts & Chaussées, des Académies
Royales des Sciences de Paris & de Stockholm, & de plusieurs
autres Académies.*



A PARIS, DE L'IMPRIMERIE
De LOTTIN l'aîné, & LOTTIN de S.-Germain,
Imprimeurs - Libraires Ordinaires de la VILLE,
rue S.-André - des - Arcs. (N^o 27.)

M. DCC. LXXXVII



T A B L E

DES SECTIONS ET ARTICLES.

I. DIMENSIONS du Pont & des autres Ouvrages,	
Articles 1 à 9,	pages 1 à 5.
CULÉES. Articles 10 à 17,	pages 5 à 9.
MURS D'ÉPAULEMENS. Articles 18 à 27,	pages 9 à 14.
MURS DE QUAIS. Articles 28 à 35,	pag. 14 à 19.
CHEMIN DE HALLAGE. Articles 36 à 41,	pages 19 à 23.
DIMENSIONS à compter du dessous des plus basses-eaux. Articles 42 & 43,	pages 23 & 24.
II. QUALITÉS & Dimensions des matériaux, ainsi que leur façon & pose.	
BOIS. Articles 44 à 56,	pages 24 à 31.
MAÇONNERIE, Moilons. Articles 57 à 64,	pages 31 à 34.
PIERRE DE TAILLE. Articles 65 à 103,	pages 34 à 54.
FERS. Articles 104 à 110,	pages 54 à 58.
PAVÉ. Articles 111 à 113,	pages 58 & 59.
III. CONSTRUCTION. Articles 114 à 180,	pages 59 à 95.
IV. DÉCINTREMENT. Articles 181 à 195,	pages 96 à 105.
PAVÉ. Articles 196 à 203,	pages 105 à 110.
V. CONDITIONS auxquelles l'Entrepreneur sera assujetti. Articles 204 à 217,	pages 110 à 118.
	DEVIS



DEVIS

DES OUVRAGES

*A faire pour la construction du PONT de LOUIS XVI,
en pierre, avec Chemin de Hallage, & d'une partie
des Murs de Quai sur la Seine, vis-à-vis de la
Place de LOUIS XV.*

CE PONT a été ordonné par Édit du Roi, en date du mois de Septembre 1786, enregistré au Parlement le 7 du même mois, en assignant un fonds de douze-cents mille livres pour l'année suivante.

On va expliquer, dans le présent Devis, les dimensions & la construction de cet ouvrage, & de ceux qui sont accessoires au Pont.

Ce Devis sera divisé en trois Sections.

La première comprendra les dimensions du Pont & des autres principaux Ouvrages.

Dans la deuxième, on exposera les qualités & les

A

2 *Devis du Pont de Louis XVI.*

dimensions des matériaux , la manière de les préparer & de les mettre en œuvre.

On expliquera dans la troisième , la construction des différens ouvrages , & le Devis sera terminé par l'Article du Décintrement & les conditions auxquelles l'Entrepreneur sera assujetti.

P R E M I È R E S E C T I O N .

Description du Pont & ses dimensions.

On commencera par la partie du Pont qui se trouvera élevée au-dessus de l'étiage ou des plus basses eaux.

A R T I C L E P R E M I E R .

Ce Pont sera construit en pierres de taille sur l'alignement du milieu de la Place de Louis XV & de la rue Royale , répondant aussi à celui du Palais - Bourbon.

2.

La longueur du Pont sera de soixante-dix-neuf toises un pied six pouces entre le nud des culées , y compris les demi-piles jusqu'à l'alignement des murs d'épaulement , lesquelles , ainsi que les piles , seront placées d'équerre sur ce Pont. Sa largeur sera de quarante-huit pieds d'une tête à l'autre , dont trente pieds pour la chaussée en pavé , sept pieds & demi pour chaque Trottoir , & trois pieds pour les deux Parapets , qui seront faits avec balustres ; cette largeur de quarante-huit pieds étant mesurée au bas du nud de l'architrave , & quarantè-six pieds & demi du nud

des paremens des arcades renfoncées, dont il' sera parlé ci-après. Ce Pont sera composé de cinq arches, quatre piles, & de plus de trois quarts de piles contre chaque culée formant avant & arrière - becs, ainsi qu'aux piles. Les arches, qui seront appuyées sur les culées, auront chacune soixante-dix-huit pieds; les suivantes auront quatre-vingt-sept pieds, & celle du milieu quatre-vingt-seize pieds, le tout formant quatre cent - vingt - six pieds d'ouverture; ce qui excédera de quatre-vingt-huit pieds celle des cinq arches du Pont Royal, indépendamment de ce que les naissances des voûtes du nouveau Pont seront plus élevées. Elles seront terminées en portions d'arcs de cercle qui seront décrits avec des rayons de différentes longueurs, savoir, ceux des petites arches auront cent vingt-neuf pieds, neuf pouces; la corde, ou sous-tendante, qui aura soixante-dix-huit pieds (longueur pareille à l'ouverture de l'arche), sera établie, ainsi qu'aux autres arches, à dix-huit pieds au-dessus de l'étiage; la flèche de cet arc sera de six pieds, & l'angle du segment que formera cet arc sera de trente-quatre degrés cinquante-neuf minutes quatre secondes.

3.

A chacune des deux arches suivantes, la longueur du rayon sera de cent dix - neuf pieds huit pouces quatre lignes. La hauteur de la flèche sera de huit pieds deux pouces deux lignes, & l'ouverture de l'angle du segment de cercle de quarante-deux degrés trente-sept minutes quarante-quatre secondes.

A ij

4.

La portion d'arc de l'arche du milieu sera décrite avec un rayon de cent vingt-neuf pieds huit pouces six lignes; la longueur de la flèche neuf pieds, deux pouces, six lignes, & l'angle de segment quarante-trois degrés vingt-six minutes vingt secondes.

5.

Les piles auront chacune neuf pieds d'épaisseur. Elles seront terminées en portion de cercle à leurs extrémités, formant des espèces de colonnes qui seront engagées d'un quart de leur diamètre dans le corps des piles, pour que leur saillie, qui tiendra lieu d'avant & arrière-bec, soit de six pieds, neuf pouces, le tout élevé cylindriquement jusqu'à vingt-trois pieds pour les piles d'entre la première & la seconde arche, & vingt-cinq pieds huit pouces pour les suivantes qui joignent l'arche du milieu, en y comprenant la hauteur du filet & de l'astragale de leur chapiteau.

6.

Les paremens des piles & culées seront élevés à plomb, pour être tangents aux avant & arrière-becs; & les alettes, qui seront formées au derrière des colonnes, auront chacune sept pouces trois lignes de large jusqu'à la partie où commencera leur incrustement dans le corps des piles. Ces alettes seront continuées en élévation jusques sous l'entablement du couronnement du Pont, à l'exception de la partie

qui en sera interrompue par le haut de leur chapiteau.

7.

Joignant les culées, il sera fait de pareils avant & arrière-becs qui sailliront des trois quarts de leur diamètre, tant sur le nud du Pont, que sur celui des culées ; leur hauteur cylindrique sera de vingt-un pieds jusqu'au-dessus de l'astragale du chapiteau & de son filet.

8.

Le milieu des piles d'entre les avant-becs, & celui des culées, seront ouverts sur douze pieds de large jusques sous l'imposte qui sera établie à quinze pouces plus bas de la naissance des voûtes du Pont, pour former des espèces d'arcades, qui seront terminées dans les voûtes, avec des lunettes dont la flèche aura trois pieds de hauteur.

9.

La distance d'entre ces arcades & le bout du corps carré des piles, sera de dix-huit pieds, dont onze pieds trois pouces formeront le corps carré des bouts des piles, & six pieds, neuf pouces, pour chaque pilier cylindrique, ou espèce de colonne tronquée qui sera exactement pareille, tant aux piles qu'aux culées, à ceux des avant & arrière-becs, mais dont la hauteur ne sera que de seize pieds neuf pouces depuis l'étiage jusques sous ladite imposte.

10.

Culées.

Chaque culée aura soixante pieds de longueur &

cinquante pieds de largeur , y compris un pied d'em-
pâtement de chaque côté ; mais , pour diminuer cette
masse de maçonnerie , en lui laissant cependant la
force nécessaire pour résister avec supériorité à la
poussée de l'arche qu'elle doit contrebutter , elle sera
évidée du côté des arches , sur six pieds de profon-
deur , voûtée en berceau d'après le nud des colonnes
tronquées mentionnées ci-devant , & vingt-six pieds
de longueur. On fera de plus un renforcement en
forme d'arcade , au-delà du précédent , de deux pieds
de profondeur sur douze pieds de largeur , lequel
sera fermé en forme de lunettes dont la flèche aura
deux pieds & demi de hauteur. Tout ce renforce-
ment commencera à treize pieds du dessus des basses
eaux , & un pied au - dessus du chemin de Hallage
mentionné ci-après , du côté de la Place de Louis XV ,
& à cinq pieds seulement des mêmes basses eaux du
côté opposé , en lui donnant trois pouces de pente
vers la rivière sur toute sa profondeur , pour empê-
cher l'eau d'y séjourner lorsqu'elle s'abaissera.

II.

Dans cette partie évidée , le dessus du chapiteau
des colonnes tronquées sera tracé en forme de demi-
hexagone régulier , dont les côtés auront chacun
quatre pieds & demi de face. Celui de ces côtés ,
qui sera perpendiculaire au parement de la culée ,
sera fermé en portion d'arc , & les autres formeront
des lunettes pénétrant , d'un côté dans l'arche du Pont ,

& de l'autre , dans le berceau du renfoncement mentionné ci-devant.

12

La coupe des voussiors sera dirigée au centre de l'arc de chaque voûte. La longueur de celle de la clef des petites arches sera de trois pieds ; celle des arches collatérales de trois pieds trois pouces ; & enfin à l'arche du milieu , cette coupe sera de trois pieds six pouces , en y comprenant dix pouces dont elles seront prolongées dans la partie d'en-bas de l'architrave , ainsi qu'aux voussiors qui seront placés de part & d'autre de la clef , jusqu'à ce que la coupe des suivans se trouve réduite à la longueur de ceux de la clef , sans y comprendre cette même partie de l'architrave ; & ces voussiors , ainsi prolongés , formeront crossettes , dont la saillie sera de neuf pouces , de même qu'au surplus de l'architrave jusqu'à l'aplomb des ailettes mentionnées dans l'art. 6 , pour former une arcade renfoncée de neuf pouces au droit des voussiors & des tympans des têtes des arches. La longueur des voussiors des têtes est indiquée ici , telle qu'elle doit exister après le décintrement & le tassement des voûtes ; mais on verra , art. 87. , qu'elle doit être prolongée au-dessus , ainsi que les crossettes , par le dessous , pour raison de ce tassement.

13.

La coupe des voussiors du dessous de l'architrave des parties dont on vient de parler , sera prolongée

jusqu'à environ douze pieds de l'aplomb des aletres, pour être arrafée de niveau dans leur dessus, à la hauteur du dessous de l'architrave.

14.

Les autres voussiors, jusqu'au troisiéme, en parlant de la naissance des voûtes, seront aussi arrafés de niveau par leur dessus de trois en trois, depuis le dessous de l'astragale & du filet du chapiteau des colonnes, en s'élevant ensuite successivement à chaque assise pour former des tympan d'assises courantes jusques sous l'architrave.

15.

L'arraffement à faire de niveau à l'extrados ou à la tête des voussiors, n'aura lieu que pour l'arche du milieu, en y comprenant l'épaisseur de ses piles; les autres seront arrafées en pente d'après le nud extérieur de ces mêmes piles, à raison de deux pouces quatre lignes & demie par toise, qui sera aussi celle du dessus du pavé du Pont, jusques & compris, d'un bout, la largeur du trottoir de l'intérieur de la Place de Louis XV, & arrivant, de l'autre bout, sous le cordon qui termine le mur de terrasse du Palais-Bourbon.

16.

Le chapiteau du couronnement des avant & arrière becs aura quatre pieds & demi de hauteur; & la corniche architravée, formant l'entablement du Pont aura cinq
pieds

pieds neuf pouces de hauteur , compris trois pouces de jet d'eau.

17.

Cet entablement sera posé de niveau sur les têtes de l'arche du milieu & sur les piles de cette arche. Il sera aussi posé de niveau sur les autres piles , dans les parties seulement qui se trouveront parallèles aux têtes du Pont ; mais celles en retour d'équerre seront posées en pente , pour aller se raccorder avec l'entablement du dessus des autres arches , en observant de partager en deux la pente qui résultera de l'épaisseur des avant & arrière becs , en sorte que l'un des côtés en retour d'équerre , situé vers la grande arche , montera autant que l'autre côté descendra pour aller se raccorder avec les entablemens joignans.

18

Murs d'Épaulemens.

Les quatre murs d'épaulemens seront retournés d'équerre sur le Pont , & auront chacun quatre-vingt-cinq pieds de longueur , en partant des têtes du Pont & du derrière des avant & arrière-becs ; au moyen de quoi ils seront reculés de six pieds neuf pouces du parement des culées. Ces murs seront élevés à plomb. L'épaisseur de ceux situés du côté du Palais-Bourbon , sera de treize pieds par bas , réduits à neuf pieds par le haut , au moyen de deux retraites , chacune de deux pieds , qui seront faites au derrière ; cette épaisseur sera de dix pieds par le bas pour les murs

B

d'épaulemens , qui seront situés du côté de la Place de Louis XV , & de six pieds par le haut , en formant deux retraites , chacune de deux pieds au derrière , qui seront toutes espacées également sur leur hauteur en partant toujours de l'étiage , n'étant pas nécessaire de faire ces murs-ci aussi épais que les autres , parce qu'ils seront fortifiés à leur pied , par un mur qui soutiendra le chemin de Hallage dont il sera parlé ci-après , article 37. La hauteur de ces murs d'épaulemens sera de vingt-sept pieds six pouces du côté des culées & de vingt-quatre pieds huit pouces à l'autre bout , en les couronnant de la même corniche architravée qu'aux têtes du Pont ; & cela , pour avoir une continuation , en retour d'équerre , de la même pente de deux pouces quatre lignes & demie , que sur les deux premières arches d'après celle du milieu.

19.

Ces murs d'épaulemens seront terminés chacun avec un pilastre de neuf pieds en quarré de base , qui sera élevé à plomb à ses paremens , & saillira de dix-huit pouces sur les murs d'épaulemens. On y fera des réfends à chaque assise , dont les angles seront arrondis , & on les couronnera du même entablement mentionné ci-devant.

20.

Il sera fait un trottoir de six pieds de largeur au-devant des parapets , décorés de balustres au-dessus de ces murs d'épaulemens , lesquels trottoirs arraseront le

derrière des socles mentionnés à l'article suivant. Ces balustres, ainsi que ceux du Pont, seront des mêmes dimensions & profils, avec leurs socles, tablettes, pilastres intermédiaires & arrière-corps; le tout conformément à ceux du pourtour de la Place de Louis XV.

21.

Les avant & arrière-becs, ainsi que les pilastres mentionnés, art. 19, seront surmontés de deux socles & d'une base de pierres de taille, qu'on destinera à soutenir des pyramides de fer évidé. Le premier socle aura neuf pieds en quarré, base égale au diamètre des colonnes & à la grandeur des pilastres, sur quatre pieds de hauteur, arrasant par le haut le dessus des tablettes des balustres qui formeront les parapets. Le deuxième socle aura huit pieds & demi en quarré, formant trois pouces de retraite au pourtour d'après le premier socle, & deux pieds & demi de hauteur. La base des pyramides aura, par bas, huit pieds en quarré pour former également trois pouces de retraite au pourtour, & pareille hauteur de deux pieds & demi que le socle du dessous, y compris un filet & un cavet.

22.

Le dedans des deux socles & de la base formera une espèce de guérite, dans son milieu, de trois pieds & demi en quarré, & l'on pratiquera sur les faces, situées du côté des trottoirs, une baie de porte de vingt-quatre pouces de large entre ses feillures, &

vingt-deux pouces entre les tableaux, laquelle aura cinq pieds de hauteur, & sera fermée avec une porte de barreaux de fer recouverts de tôle forte. Cette porte sera encadrée dans une espèce de chambranle, formé dans la pierre du deuxième socle.

23.

Les pyramides seront faites avec des barreaux de fer aux angles & des traverses, haut & bas, de deux pouces en carré, décorées sur chaque face de Médaillons de forte tôle, emboutée ou ciselée d'ornemens convenables au sujet. Ces médaillons contiendront les Chiffres du Roi, des Soleils & Fleurs-de-Lys, qui seront bien surdorés, ainsi que tous les fers forgés, sur leurs côtés extérieurs, & le surplus peint de trois couches à l'huile au noir, tant en dehors qu'en dedans. Elles auront cinq pieds & demi en carré par le bas, deux pieds par le haut, & dix-huit pieds de hauteur.

24.

Ces Pyramides seront destinées à porter, au-dessus d'un amortissement de fer, des globes de forte tôle établie sur un assemblage de fer, & peint extérieurement à l'huile en bleu-céleste. Ces globes seront décorés de trois Fleurs-de-Lys, & terminés d'une Couronne, laquelle sera bien dorée pour figurer le Globe de France; & l'on placera au haut de chaque Pyramide une forte lampe à réverbère, pour éclairer pendant la nuit. Cette lampe sera élevée du dedans

des guérites mentionnées ci-devant , avec des poulies en cuivre & des chaînes.

25.

On pratiquera , dans les deux colonnes qui joindront les culées du côté d'aval , des escaliers en vis sur noyau , qui auront six pieds de diamètre, pour que les murs ayent dix-huit pieds de parpaing. Les marches auront deux pieds & demi de longueur , & le noyau un pied de diamètre , lequel sera évidé , si cela est jugé convenable.

26.

Pour éclairer ces escaliers , on fera de petites ouvertures en barbe-à-canne , placées à leur angle intérieur joignant les têtes du Pont & les culées sur la hauteur d'une assise , lesquelles auront trois pouces de largeur au parement extérieur , & seront évasées jusqu'à un pied en dedans , en formant aussi un glacis , par le bas , de six pouces de hauteur dans l'assise inférieure.

27.

Pour communiquer du bas de ces escaliers dans les parties des culées qui seront renfoncées , on pratiquera , dans leur massif , des corridors de deux pieds & demi pour arriver au milieu de la partie de six pieds de large du derrière des colonnes tronquées. Ce corridor sera fait en ligne droite sur onze pieds de longueur parallèlement aux paremens des culées , en partant dudit

renfoncement, & ira joindre l'escalier au moyen d'un arc de cercle qui sera décrit, pour l'un des paremens, avec un rayon de trois pieds de longueur, & un autre de cinq pieds & demi à l'autre parement : on lui donnera un pied de pente, ou à peu-près quatre pouces par toise en partant de l'escalier, & la voûte de ce corridor de six pieds de hauteur, sera faite en portion d'arc, dont la flèche aura seulement six pouces, en lui donnant le même rempant qu'au bas dudit corridor.

28.

Murs de Quais.

On commencera par la description des murs de Quais, qui seront situés du côté de la Placé de Louis XV.

Ces murs seront faits sur le même alignement de celui du Quai du bas de la terrasse des Tuileries. La longueur de la partie située du côté d'amont, sera de vingt-quatre toises depuis le derrière du pilastre du mur d'épaulement jusqu'à celui de l'ancien Quai. Son épaisseur aura neuf pieds du côté du nouveau Pont, & sera réduite à six pieds à l'autre bout; le tout mesuré à la hauteur de l'étiage. Son parement sera élevé en talus, à raison de six lignes par pied de hauteur, comme au mur suivant, à compter du dessus de l'assise de retraite rampante du chemin de Hallage, jusques dessous son couronnement. Ce mur sera élevé à plomb par le derrière.

29.

La partie du Quai qui sera située du côté d'aval , aura quarante-une toises de longueur entre le pareil pilastre du bout de l'autre épaulement , & celui de quatre pieds en quarré qui terminera ce Quai. Cette dernière partie du Quai sera au surplus faite sur les mêmes dimensions que la précédente partie.

30.

Au côté opposé de la rivière , il sera fait une partie de mur de Quai de vingt-quatre toises de longueur à la suite du mur d'épaulement situé du côté d'amont , formant un angle de près de trois degrés , rentrant du côté de la rivière. Il sera fait un pareil mur de Quai , aussi de vingt-quatre toises de longueur du côté d'aval sur l'alignement du mur d'épaulement. Ces deux murs de Quais seront au surplus de mêmes hauteur & épaisseur que ceux des épaulemens , mais avec talus sur le devant d'un demi-pouce par pied , en partant du dessus de la dernière retraite. Leur épaisseur sera pareille , dans le bas , à celle des murs d'épaulemens qui sont situés du même côté , & aussi la même dans le haut , en déduisant le talus de leurs paremens. On formera , au derrière les mêmes retraites qu'à ces murs d'épaulemens , en déduisant de chacune la moitié du même talus ; au moyen de quoi , au lieu de deux pieds , elles n'auront plus que dix-sept pouces ou à peu-près. La partie du mur de quai , situé du côté d'aval sera ter-

minée, par le bout, d'un pilastre de maçonnerie de quatre pieds en carré.

31.

Lorsqu'il sera question de continuer le reste de ce Quai, allant au Pont-royal (1) ; ce qui fera l'objet d'un autre Devis & Adjudication ; il conviendra de le faire sur deux alignemens, dont le premier, en suivant celui des vingt-quatre toises du Quai précédent, situé du côté d'amont, se terminera au droit de la rue de Poitiers sur la longueur de deux-cents quatre-vingt-une toises, formant un quai de soixante pieds de largeur parallèlement aux murs de clôture nouvellement construits au bout des jardins des maisons de la rue de Bourbon, & en prolongeant le même Quai sur quarante-six toises jusqu'à la rue de Poitiers, en reculant une vieille maison, des murs de clôture, ainsi que quelques barraques. L'autre alignement sera fait en prolongation de l'ancien mur de Quai qui arrive à la culée du Pont-royal ; sa longueur sera de quarante-neuf toises. Il formera, avec le précédent, un angle de cent soixante-dix-sept degrés & demi, saillant du côté de la rivière, & le même Quai, de soixante pieds de large mentionné ci-devant, se trouve déjà formé entre la rue de Poitiers & celle du Bac.

(1) Ce Quai, nommé le *Quai-Bourbon*, est ordonné par le même Edit mentionné ci-devant.

32.

Il conviendra aussi par la suite de faire un Quai de soixante pieds de large , retourné parallèlement au mur du Quai opposé du Cours-la-Reine ; lequel formera, avec le nouveau Quai de vingt quatre toises de longueur qui le précédera , un angle saillant sur la rivière de vingt-sept degrés ; mais, au lieu d'y construire un mur, on pourroit faire un perré avec battis double & créche au pied (ce qui fera aussi l'objet d'une Adjudication particulière) en lui donnant un pied de glais par pied de hauteur , & le terminant sur cent-trois toises de longueur , à l'égoût qui joint la barrière placée à l'encoignure du bout du jardin du Palais-Bourbon ; ce qui donnera la facilité de vendre ou d'abandonner à M^{re} le Prince de Condé une partie du vieux chemin formant un terrain triangulaire , contenant en superficie quinze-cents-cinquante-huit toises, pour aggrandir d'autant le jardin du Palais-Bourbon qui est trop étroit , & cela , en reculant le mur de clôture actuel. Le sommet de ce perré se trouvera établi à soixante-dix-huit toises trois pieds parallèlement audit ancien mur de Quai du Cours-la-Reine , au lieu de soixante huit toises qu'il y a actuellement de distance entre les anciens murs de Quais situés du côté d'aval du Pont-Royal.

33.

Dans tous les cas , la partie de ce mur de clôture qui se trouvera située au droit du nouveau Pont & des

C

murs d'épaulemens, doit être refaite à soixante-quinze pieds parallèlement à ces murs d'épaulemens, & prolongée jusqu'à la rue de Bourgogne, en supprimant l'angle aigu que forme le jardin, au moyen de ce qu'il y sera fait une tour ronde décrite sur un rayon de vingt-deux pieds, avec retour d'équerre de trois pieds de longueur, tant sur le nouveau mur d'un côté que sur celui de la rue de Bourgogne. Ce mur formera saillie de trois pieds au droit du nouveau Pont & des socles de neuf pieds en quarré de son extrémité ; le tout d'après l'agrément de M^{re} le Prince de Condé, & suivant le plan gravé, qui lui en a été remis par le sieur Perronet. Il conviendra d'ailleurs, pour l'agrément du Prince, que cette partie saillante soit fermée d'une grille de fer, ainsi qu'une certaine longueur de chaque côté de cette partie saillante pour la clôture du jardin, vû que le pavé du Pont doit arriver, comme on l'a dit ci-devant, à environ quinze pouces du dessous de la terrasse du jardin. La clôture du surplus, dans la partie située du côté d'aval, pourra être faite dans le reste dudit jardin, avec un mur de terrasse & mur d'appui au-dessus, en ouvrant un fossé au pied de ce mur.

34.

La pente du pavé en retour d'équerre du Pont, sera, comme on l'a déjà dit, de deux pouces quatre lignes & demie par toise, jusques & compris les pilastres du bout des murs d'épaulemens. Elle sera réglée ensuite du côté de la rue de Bourgogne, de

manière que le ruisseau du pavé puisse recevoir les eaux de la rue de Bourbon, & celles de la partie supérieure de la rue de Bourgogne, en se raccordant d'ailleurs au seuil de la porte cochère de l'une des entrées du Palais-Bourbon, qui se trouve au droit de la rue de Bourbon. Ces eaux seront conduites à la rivière, au moyen d'une gargouille, qui sera faite au bas du parapet de la partie du milieu qui est correspondante, en y faisant arriver le ruisseau du nouveau Quai.

35.

A l'égard de la partie des eaux, qui auront leur écoulement du côté d'aval, on continuera la pente du pavé également sur deux pouces quatre lignes & demi par toise, au droit du mur d'épaulement & de son pilastre; le surplus sera réglé devant les nouveaux Quais, comme cela sera trouvé convenable au local; mais en observant que les remblais, qui formeront ces Quais, doivent arriver au moins à vingt-cinq pieds de hauteur du dessus des basses-eaux pour excéder d'un pied celle des eaux de 1740.

36.

Chemin de Hallage.

Pour donner de la facilité aux chevaux de passer sous le Pont, au lieu d'être obligé de débiller en gênant le Public, comme cela arrive ordinairement, on fera un chemin de Hallage de cent-trente toises de longueur & dix-huit pieds de largeur du côté de la

Placé de Louis XV au-devant des murs d'épaulément & de Quais, comprenant une partie de vingt-quatre toises au droit de celle de l'ancien Quai, situé du côté d'amont où il arrivera en remontant; sa descente commencera au bout du vieux mur de Quai du devant du Cours la-Reine. Le bas des pentes, de part & d'autre, se terminera à cinq toises de chaque côté du Pont, & dix-huit pieds au-dessus de l'étiage. La partie intermédiaire qui passera sous l'arche joignant la culée; sera faite de niveau sur dix-huit toises de longueur; & élargie de six pieds neuf pouces, pour qu'il ait également dix-huit pieds au-devant des culées, en y comprenant l'épaisseur du haut du mur qui soutiendra ce chemin; on observera cependant, dans cette partie de niveau, de lui donner trois pouces de pente sous le milieu du Pont pour faciliter l'écoulement de l'eau de pluie, ainsi que celle du ruisseau des rampes dont la pente sera d'environ quatre pouces & demi par toise en descendant de part & d'autre, sous le Pont.

37

Le mur qui soutiendra ce chemin de Hallage, formant une espèce de palier, dans les soixante-un pieds & demi d'entre l'alignement du dehors des avant & arrière-becs, qui sera fait du bas d'une pente au bas de l'autre, aura six pieds d'épaisseur, depuis l'étiage, & sera réduite à quatre pieds à son sommet; en élevant son parement en talus, à raison d'un pouce par pied de hauteur. Le derrière dudit mur sera élevé

à plomb ; ceux des parties rampantes auront la même épaisseur , du côté du Pont , que la partie du niveau ; mais , comme ces murs auront environ dix-neuf pieds de hauteur de terre de plus à soutenir à leur extrémité vers les anciens murs de Quai , on élargira leur épaisseur jusqu'à treize pieds dans le bas , & neuf pieds dans le haut d'après leur parement , les élevant à plomb sur le derrière. Ces murs seront couronnés d'une assise d'un pied de hauteur , formant tablettes de dix-huit pouces de largeur parallèle dans le dessus ; l'angle extérieur en sera seulement arrondi : ces mêmes murs seront terminés à leurs extrémités vers les anciens Quais , en forme de tour ronde , sur un rayon de dix-huit pieds de longueur , même largeur que le chemin de Hallage , en faisant les arrachemens & raccordemens nécessaires avec ces anciens murs de Quais.

38.

L'Aqueduc voûté , qui passe sous le Quai des Tuileries & vers l'ancien mur de Quai , fait pour l'écoulement des eaux du Fossé du Pont-Tournant , sera prolongé sur ses mêmes dimension & construction dans la traverse du chemin de Hallage , & du mur qui le soutiendra.

39.

Sur la longueur du mur du chemin de Hallage , il sera fait treize petits murs ou contre-forts qui le traverseront d'équerre , & seront liés avec ceux d'épaulement des Quais & de la culée , en observant

d'en placer un au droit du milieu de cette culée, un autre aux raccordemens faits en pans coupés, au-delà de chaque tête du Pont, & cinq espacés également le long du reste des murs de ce chemin de Hallage. Ils seront faits en moilons & mortier de chaux & sable, & auront chacun depuis quatre pieds jusqu'à six pieds d'épaisseur, par le bas, réduite à trois & à quatre pieds par le haut progressivement à leur différente hauteur, qui sera fixée d'après celle qui se trouvera entre le bon terrain & le dessous du pavé dudit chemin.

40.

Le renforcement de la culée située du côté de la Place de Louis XV, ne devant se trouver élevée, à son entrée vers la rivière, que de la hauteur d'une assise au-dessus du palier du chemin de Hallage, laquelle sera profilée sur le devant, il sera nécessaire, pour empêcher d'y entrer, d'en fermer l'ouverture avec une grille de fer qui sera placée au droit du milieu des colonnes tronquées. Elle aura douze pieds de longueur & six pieds & demi de hauteur, compris des lances dorées, dont chaque barreau de dix-huit lignes de grosseur, espacés à quatre pouces entr'eux, sera terminé. On placera une traverse de pareil fer dans le bas, & une autre sous les lances, en faisant les scellemens nécessaires en plomb.

41.

Il sera placé une pareille grille à l'entrée de l'enfoncement de la culée opposée. Tous les fers seront peints de trois couches de noir à l'huile.

42.

Dimensions à compter du dessous des plus basses eaux.

La fondation des culées, des piles & des trois quarts de piles qui joindront les culées du Pont & celle des murs d'épaulement & des pilastres de leur extrémité, sera établie sur pilotis, racinaux & plates-formes de charpente, de même qu'aux murs du chemin de Hallage en quatre assises de chacune dix-huit pouces de hauteur, formant chacune retraite aussi de dix-huit pouces; ce qui donnera six pieds d'empâtement au pourtour du nud des culées & piles. Les quatre assises de fondation des murs d'épaulemens & pilastres auront chacune quatre pouces & demi, & ensemble dix-huit pouces d'empâtement. La plate forme de charpente excédera encore de trois pieds le nud de la première assise d'en bas aux piles & culées, en sorte que l'épaisseur des piles & de leur empâtement, tant en maçonnerie qu'en charpente, sera de vingt-sept pieds au lieu de neuf pieds qu'elles auront à leur nud, & celle du reste de la maçonnerie se trouvera fortifiée dans la même proportion.

43.

On ne placera que deux pareilles assises en fondation aux murs de Quais, qui n'ont pas besoin d'être fondés si bas que les parties précédentes; lesquelles auront seulement chacune neuf pouces de retraite, & les plates formes de charpente n'excéderont que de dix-huit pouces la première assise d'en bas de ces murs & ceux d'épaulemens.

I I SECTION.

*Qualités & Dimensions des Matériaux ,
ainsi que leur Façon & Pose.*

44.

B O I S.

LES Bois de charpente seront tous de chêne, provenant en général des environs des rivières de Marne & d'Oise, & seront droits & sains, sans aubier, roulure, pourriture, ni nœuds vicieux. Ils ne seront point échauffés, gras, gélissés ni tranchés dans leurs fils. Les Bois quarrés seront à vives arrêtes, ou à un pouce près sur un côté seulement, après que leur aubier en aura été ôté. On ne mettra point de croûtes dans les racinaux, plates-formes, palplanches & autres Bois de sciage, & l'on aura soin de n'en point employer qui aient plus d'une année de date depuis leur coupe
dans

dans les forêts, comme aussi de les mettre à couvert sous des hangards, qu'on fera exprès dans les chantiers, en les isolant de la terre, & leur donnant du jour entr'eux, pour qu'ils ne s'échauffent point pendant la durée des travaux, & sur-tout de leur prolongation dans le cas où elle auroit lieu.

45.

Tous les pilotis de fondation seront de droit fil, en grume & sans écorce. Leur longueur sera depuis dix-huit jusqu'à vingt-un pieds, suivant la qualité du terrain, & la différence de la profondeur de la fondation. Leur grosseur sera depuis onze jusqu'à treize pouces de diamètre, mesurée au milieu de leur longueur, après en avoir ôté l'écorce. Le petit bout sera taillé en pointe sur dix-huit pouces de hauteur. On y réservera un quarré de deux pouces pour porter exactement, dans le fond, les fers dont ils seront armés.

46.

Les chapeaux auront environ vingt-quatre pieds de longueur sur un pied de grosseur en quarré, les racinaux un pied de large & huit pouces de hauteur; les madriers des plates-formes seront en bois de sciage de neuf & dix pouces de largeur sur quatre pouces d'épaisseur; ils seront dressés par les côtés & posés jointivement; on dressera aussi le dessus de niveau à l'herminette, sur-tout au droit des assises de pierre de taille, cela n'étant pas nécessaire pour les excédens

D

de l'épaisseur de la maçonnerie qui sera faite en moilon du côté des terres.

47.

Les deux jambes de force des huit fermes de cintre, qui seront employées à chaque arche, auront dix pieds de longueur sur quinze à dix-huit pouces de grosseur. Elles seront assemblées par bas dans une semelle de dix-sept pouces de large sur huit pouces de hauteur, & coëffées d'un chapeau ou sommier d'un pied en quarré. Les arbalétriers des fermes auront dix, douze, quinze & jusqu'à dix-huit pieds de longueur, conformément aux desseins qui en seront donnés, & aux ételons qu'on tracera dans le chantier. Leur grosseur sera de quatorze pouces de large sur quinze pouces de haut pour les arches qui joindront les culées : aux arches collatérales & à celle du milieu ; ces arbalétriers auront treize pouces de largeur & quatorze pouces de hauteur, parce qu'ils doivent être soutenus dans leur milieu avec une double file de pieux.

48.

Les pieux de cette double file auront vingt-un pieds de longueur & quinze à seize pouces de grosseur à leur tête, coëffés de chapeaux de douze pouces de haut & quinze pouces de large, & de blochets de neuf pieds sur un pied de gros, qui seront encastrés de trois pouces par leur dessous dans les chapeaux. On posera d'autres pareils blochets servant de patins,

à deux pieds au-dessus des précédens , ainsi que deux supports en contre-fiches de neuf & dix pieds de longueur , & douze pouces de grosseur en quarré, assemblés par le bas à tenons & mortoises dans ces patins , à l'aplomb de chaque file de pieux , & par le haut avec embrèvement dans la partie du premier cours d'arbalétriers joignant la moise pendante du milieu & la suivante de chaque côté : la partie d'entre le blochet & le patin de chaque ferme sera garnie de fourures & de fortes calles de plomb pour servir au décentrement , ainsi qu'on l'expliquera , art. 181.

49.

Les onze moises pendantes de chacune des fermes des deux petites arches auront sept pieds & demi , & jusqu'à neuf pieds de longueur sur quatorze & quinze pouces de grosseur. Celles des arches collatérales, en pareil nombre , auront depuis sept pieds jusqu'à neuf pieds & demi de longueur , sur treize à quatorze pouces de grosseur. A la grande arche , dont le nombre des cours de moise sera de treize , elles auront depuis sept jusqu'à neuf pieds de longueur , & pareille grosseur de treize à quatorze pouces. Toutes ces moises embrasseront jointivement les arbalétriers avec lesquelles elles seront assemblées & boulonnées , ainsi qu'il sera expliqué , art. 169.

50.

Il sera posé aux petites arches & à celles qui les

Dij

54.

Ces mêmes assemblages auront dix-sept pieds de largeur au droit du renforcement du devant de chaque culée ; ce qui pourra tripler la quantité des bois à fournir pour un pareil assemblage de chaque pile , au moyen de ce qu'il conviendra aussi d'en fortifier les bois.

55.

Les cintres des petites arches seront contreventés de huit pièces posées en écharpe, chacune de vingt-un pieds de longueur , & huit à neuf pouces de grosseur. A l'égard des autres cintres , comme ils seront soutenus dans leur milieu par une double file de pieux , on pourra en retenir le déversement avec huit contre-fiches , pour chaque arche , qui auront quinze pieds de longueur & huit à neuf pouces de grosseur , dont quatre de part & d'autre seront posées dans un même plan vertical au droit de chaque file de pieux , en les assemblant par bas avec embrèvement & mortoise sur les chapeaux de ces files de pieux , & par le haut avec embrèvement dans les premiers cours d'arbâlêtriers.

56.

On fera les cintres nécessaires , en bois de huit à neuf pouces de grosseur , avec entrails & poinçons , fourures & vaux recouverts de couchis de six à sept pouces , pour soutenir les différentes lunettes & ber-

ceaux , tant des piles que des culées , dont l'appareil est presqu'aussi considérable que celui des arches.

M A Ç O N N E R I E.

M O I L O N S.

57.

La chaux sera prise à Vernon , au Port de Marly , à Châville , Melun & autres endroits qui ne seroient pas plus éloignés , dont la qualité aura d'ailleurs été reconnue également bonne , & l'on aura l'attention d'enfermer dans des futailles celle qui pourroit être voiturée par eau pour l'empêcher de fuier ou se dissoudre à l'air & à l'humidité.

58.

Le sable sera dragué & pris dans la rivière de Seine , & ensuite passé à la claie ; mais on croit qu'on pourra en retirer beaucoup des foudilles qui seront faites pour la fondation de la maçonnerie. On aura soin de le tenir sous des hangards à couvert , ainsi que la chaux , jusqu'à leur emploi.

59.

Le ciment sera fait de tuiles & tuileaux , & non de briques. On pourra en trouver dans Paris & autres endroits circonvoisins en quantité suffisante ; mais on aura soin de faire surveiller ceux qui le battront pour

empêcher qu'ils n'y mettent de la brique, comme cela arrive ordinairement.

60.

On emploiera deux espèces de mortiers. Le premier, nommé communément *mortier blanc*, sera composé d'un tiers de chaux éteinte, & deux tiers de sable sec; l'autre espèce sera composée de moitié de chaux & autant de ciment. Cette proportion, qui excédera d'un sixième la quantité de chaux qu'il est d'usage d'employer dans cette sorte de mortier, ayant été reconnue nécessaire, d'après l'expérience qui en a été faite avec la chaux de Vernon & de Châville qui foisonne au double; ainsi que celle de Melun.

61.

La chaux sera bien-broyée dans un bassin de maçonnerie de douze pieds de diamètre intérieur, soit avec le sable ou avec le ciment, au moyen d'une machine à cheval, dont l'axe sera placée au centre dudit bassin. Sous le bras de levier auquel sera attaché le cheval, on placera une traverse qui aura quatre pouces moins de longueur que le diamètre dudit bassin, laquelle portera des chevilles de bois ronds, posés verticalement en forme de râteau, qui descendront jusques près du fond du bassin, en observant d'espacer celles de l'un des côtés de la traverse à des distances répondantes au milieu de l'intervalle des autres chevilles pour former des sillons différens. Chacune de
ces

ces matières sera conduite au bassin dans des brouettes égales , qu'on emplira , & en nombre convenable pour observer les proportions mentionnées ci-devant. Il ne sera pas permis de mettre de l'eau en faisant le mortier , & l'on aura soin de le tenir à couvert , tout au moins dans les temps de pluie , sous des bannes de toile ou des hangards de planches ; comme aussi de ne faire à la fois que la quantité de chaque espèce de mortier qui pourra en être employée dans la journée ; cependant , lorsqu'il s'en trouvera de trop , on le tiendra à couvert afin qu'il ne soit point lavé par les pluies de la nuit ; & , si par négligence ou autrement , on avoit conservé du mortier assez de temps pour qu'il se soit affermi , on le broyera de nouveau dans le bassin , en y mettant une quantité de lait de chaux suffisante.

62.

Le ciment qu'on employera au mortier qui sera destiné à couler & faire les joints des pierres , sera passé au tamis , & l'on n'y mettra que de la chaux nouvellement éteinte.

63.

Tout le moilon sera dur , fort & gissant. On rebu-tera celui qui seroit rond , nommé *Tête-de-chat* , & le moilon trop petit. Il sera pris & choisi de la meilleure qualité de celui des carrières des environs de Paris.

64.

Ce moilon sera posé à bain de mortier de chaux

E

& sable, par arrases & en liaison en tous sens, à la hauteur de chaque assise de pierres de taille. Il sera arrangé soigneusement à la main & battu au têt, pour le tasser sur ses lits & le serrer en ses joints jusqu'à ce que le mortier y remonte; les joints seront ensuite garnis de petit moilon & d'éclats de pierres, le tout bien serré au marteau, pour qu'il n'entre que le mortier nécessaire, & qu'il ne reste aucun vuide dans le corps de la maçonnerie.

PIERRE DE TAILLE.

65.

La pierre de taille sera des différentes espèces mentionnées ci-après. Celle qui sera destinée aux têtes, voûtes & lunettes du Pont, aux piles, culées, avant & arrière-becs, pilastres, entablemens, chapiteaux, impostes, plinthes, socles & amortissemens au-dessus des avant & arrière-becs & des pilastres, ainsi qu'aux colonnes tronquées de l'intérieur des piles & des culées, sera prise aux Carrières de Saillancourt, à deux lieues sur la droite de Meulan, dont on s'est servi, pour la plus grande partie, aux ouvrages du Pont de Neuilly. Elle sera voiturée par terre jusqu'à Meulan, & par eau en remontant la rivière, pour arriver aux chantiers du Pont.

66.

Les balustres des Parapets, leur petit socle & tablettes du dessus, ainsi que les pilastres & arrière-corps

d'entre les travées de balustres , seront de pierres de Liais-Féault ou dur , des Carrières des environs de Paris , pareille à celle qui a été employée aux ouvrages semblables du pourtour de la Place de Louis XV.

67.

On pourra aussi employer à ces parapets , de même qu'aux entablemens & autres profils , de la pierre la plus dure des Carrières de Vernon ou de Chérance , qu'on feroit remonter par la Seine , au cas cependant qu'on pût en avoir sans filex , & les quartiers de cette pierre , dans lesquels on en trouveroit aux paremens en les taillant , seront rebutés.

68.

Les paremens vus des murs d'épaulemens , pilastres , murs de Quais & des chemins de Hallage , seront faits en pierre dure d'Arcueil ou autre équivalente pour les dureté & qualité , jusqu'à quinze pieds au-dessus de l'étiage , & le surplus de tous ces murs , ainsi que du renforcement des culées du côté de la rivière , leurs voûtes & les passages qui doivent y conduire depuis les petits escaliers mentionnés , art. 25. , seront faits en pierre de Vaugirard , de Passy & du Val de Meudon , de la meilleure qualité jusques sous leur couronnement.

69.

On emploiera la plus dure de toutes les pierres
E ij

précédentes aux bahuts des Parapets, aux tablettes du dessus des murs de Hallage, & aux côtés extérieurs des trottoirs du Pont.

70.

Les Bornes qui seront posées contre les murs des trottoirs au droit de ceux des épaulements & des pilastres de leurs extrémités, ainsi qu'au-devant des parapets des murs de Quais, seront également faites en pierre la plus dure.

71.

Les libages qui seront employés au-devant des assises de retraite sur les différens murs des pilastres, ainsi qu'aux autres endroits qui seront désignés ci-après, proviendront des mêmes Carrières indiquées ci-devant pour chacun de ces murs, qu'il aura été nécessaire de tirer, en faisant l'extraction de la pierre de taille; & à leur défaut; on y emploiera des libages des Carrières de Vergeley, de S. - Leu, du Val de Meudon, de Passy & autres, lorsqu'on pourra les avoir à un prix au-dessous de celui de la pierre de taille.

72.

Ces libages seront seulement débrutés; ils auront une hauteur & un appareil égal aux pierres de taille des assises de retraite & des paremens, ainsi que des voussoirs qui seront prolongés en coupe entre ceux des têtes du Pont. Chaque libage contiendra douze à quinze pieds cubes & plus, quand cela sera conve-

nable ; ils seront en général dressés sur une face & à peu-près retournés d'équerre sur leurs côtés, pour être posés plus jointivement entr'eux & contre les quartiers de pierre de taille. On aura soin de choisir & de numérotter, dans les chantiers, les libages qui conviendront à chaque assise, ainsi que cela se doit également pratiquer pour la pierre de taille.

73.

Les pierres d'appareil en général porteront douze, quinze & dix-huit pouces de hauteur, suivant leur destination : elles seront toutes bien éboulonnées, smillées jusqu'au vif & sans fil ni moye ; on pourra cependant employer aux assises courantes des fondations & à celles du dessus des murs d'épaulemens, murs de Quais & du chemin de Hallage, les pierres dont les fils n'approcheroient pas des paremens plus près que douze à quinze pouces, lorsque ces fils ne seront pas parallèles à ces mêmes paremens ; mais tous les voussoirs, les pierres des tronçons de colonnes servant d'avant & arrière-becs, des chapiteaux, entablemens, impostes, plinthes, bahuts & tablettes, tant du Pont & des murs, que des pilastres & socles, seront tous sans aucuns fil ni moye.

74.

A l'égard des quartiers de pierres, & des libages qui seront employés aux remplissages derrière les assises de retraite, & des paremens des murs, & aussi en pro-

longation de coupes des vousoirs, excepté à celle des têtes du Pont, les fils & moyes n'y seront pas considérés comme vicieux; on se contentera de tailler ces pierres, comme cela est expliqué ci-devant, & les ébousiner. Les pierres de taille & les libages qui, par leur défaut, défaut d'appareil ou de grosseur, ne pourroient point convenir pour être employées, soit en paremens soit en libages, seront réduits en moilon, lors même qu'ils auroient été taillés & voiturés sur le tas.

75.

Les vousoirs des voûtes seront proprement taillés & retournés d'équerre en leurs lits & joints, en suivant la coupe exacte tendante au centre des voûtes, berceau & lunettes. Ces pierres seront sans démaigrissement dans toute l'étendue des lits; leurs joints montans seront aussi de franc appareil, & posés jointivement aux têtes, aux voûtes & lunettes, ainsi que dans tout le corps des piles & de leurs avant & arrière - becs, jusques sous l'entablement du Pont, de même qu'aux colonnes tronquées qui joindront les piles & les culées, compris leurs impostes : à l'égard des vousoirs intermédiaires à ceux des têtes, les joints montans seront tournés quarrément sur au moins les deux tiers de leur longueur. Les pierres qui seront employées aux avant & arrière - becs seront les plus fortes qu'on pourra trouver, & faites en trois ou quatre quartiers au-dessus des retraires pour chacun, compris leur retour sous les voûtes & dans le corps

de la pile, dont l'intérieur sera fait également en pierres de taille, posées jointivement en tout sens, & cramponnées les unes aux autres depuis le dessus des plates-formes de charpente.

76.

Les pierres des paremens des murs & pilâstres, ainsi que de ceux du renforcement des culées dans les parties situées du côté des arches, seront taillées parallèlement sur leurs lits ; mais il suffira que les joints montans des carreaux, & ceux correspondans des boutisses, ayent au moins les deux tiers de largeur des carreaux de joints quarrés.

77.

Tous ces voussoirs & pierres des murs, pilâstres & lunettes, seront bien dégauchis en leurs paremens, lits & joints quarrés. Ces paremens, ainsi que les têtes & douelles des voussoirs, seront sans miroir ni épaufrure, bien taillés, piqués & bouchardés entre des ciselures qu'on relèvera au pourtour des arrêtes qui seront toutes sans écornures & bien avivées.

78.

Les assises des paremens du pourtour de la fondation des piles & culées à poser en retraite jusqu'à la hauteur des plus basses eaux, seront faites par carreaux & boutisses, les uns de quatre pieds de long

& trois pieds de large, les autres de trois pieds de tête & quatre pieds de queue ou à peu-près; ce qui donnera trois pieds cinq pouces trois lignes d'épaisseur réduite. Le derrière de ces assises sera garni jointivement en libages sur le reste de l'épaisseur des piles & des culées, en y comprenant la saillie des avant & arrière-becs qui joindront ces culées.

79.

Les assises du parement des murs d'épaulements, de Quais & de Hallage, ainsi que des pilastres & des tympans des têtes du Pont, seront aussi faites par carreaux & boutisses, les uns d'environ trois pieds six pouces de long & vingt-sept pouces de large, & les autres d'environ trente pouces de tête & trente-trois pouces de queue. Les dimensions de ces pierres seront au surplus assujetties à ce qu'exigeront les pilastres & leur saillie & bossage des refends, le tout pour la solidité de l'ouvrage & l'agrément de l'appareil. L'épaisseur réduite de ces pierres sera de deux pieds cinq pouces six lignes, non compris la saillie des bossages: la hauteur de ces assises de retraite sera de quinze ou dix-huit pouces, si les bancs de carrières le permettent, & leur saillie totale conforme à ce qui est expliqué ci-devant, tant pour le côté des paremens, que pour celui du derrière des murs & culées.

80.

Les pierres des assises des avant & arrière-becs
des

des corps quarrés des piles d'entre les arches , & de celles qui joindront les culées , auront en leur parement au moins cinq pieds de longueur mesurés quarrément sur autant de largeur reduite , & les plus forts quartiers seront placés aux parties les plus faillantes , en se conformant à ce qui sera dit , art. 161. Leur hauteur sera pareille à celle des autres assises de retraite du corps des piles & culées. Le surplus du derrière de ces quatre premières assises sera arrasé jointivement en forts libages de pierre dure.

81.

Le derrière de la quatrième assise , dont la partie d'entre les alettes intérieures des colonnes tronquées , comprenant les espèces d'arcade ou vuide de douze pieds de largeur du milieu des piles mentionné ci-devant , sera arrasé en place des libages , avec de grands quartiers de pierre de taille , bien équarris , posés jointivement , coulés & fichés en mortier de ciment , & ensuite cramponnés par le dessus , pour éviter d'y faire des arcs renversés de pierre.

82.

On posera une pareille assise de pierre de taille , seulement de douze pouces de hauteur sur la maçonnerie des parties qui seront évidées à l'intérieur des culées du côté des arches , ainsi qu'au bas des petites voûtes de deux pieds six pouces de large , qui con-

F

duiront aux petits escaliers ; mais on ne cramponnera que l'assise extérieure du parement des culées.

83.

On tracera les épures des arches & celles des berceaux & lunettes , ainsi que des colonnes servant d'avant & arrière-becs , de même que des colonnes tronquées des arcades du milieu des piles , sur un terrain ferme qui aura été dressé en pente à raison d'un pouce par toise mesuré dans le sens de la flèche des arcs & lunettes ; ce terrain sera ensuite recouvert d'une maçonnerie de moïson & mortier de chaux & sable de huit pouces d'épaisseur , qu'on recouvrira aussi d'un aire de plâtre bien frotté & uni à la truelle. Au défaut du simbleau , pour marquer la courbure des arcs des voûtes , dont les rayons auront environ vingt toises de longueur , on les tracera par retombées qu'on calculera pour chaque voussoir , d'après la corde des différens arcs , dont la longueur & celle de leurs flèches sont indiquées aux articles 2 , 3 & 4.

84.

Pour la liaison des premiers voussoirs des têtes du bas des arcs de chaque arche , avec les assises correspondantes des ailettes , avant & arrière-becs , on les retournera avec crosselette horizontale , ayant alternativement trois & six pouces de longueur sur les ailettes , en sorte qu'il pourra se trouver deux & trois de ces crosselettes qui feront partie du même voussoir. Il

en fera donné une épure particulière. On aura l'attention de ne point couler & jointoyer le dessus ni le dessous des croissettes qui se trouveront engagées dans les assises horizontales, & de leur donner un pouce de hauteur de joint, pour qu'elles ne soient point exposées à être cassées par l'inégalité de la pression des voussiors, qui sera la plus forte, & de celle des assises horizontales; comme aussi de ne poser les assises supérieures aux croissettes les plus élevées que trois mois après le décintrement des voûtes; à l'égard des voussiors intermédiaires à ceux des têtes dont on vient de parler, ils seront prolongés sur leur même coupe avec libages, qui seront soutenus par des assises horizontales, formant coussinets suivant l'usage.

85.

Aux trois arches du nouveau Pont de Pont-Sainte-Maxence, chacune de soixante-douze pieds d'ouverture, faites en portion d'arc de cercle dont la flèche de six pieds de longueur a été allongée d'un pied, à quoi on avoit évalué le tassement que pourroit occasionner la compression des cinquante-huit joints d'entre les voussiors, chacun de cinq lignes, vingt-six vingt-neuvièmes d'épaisseur réduite, le rayon de l'arc primitif étoit de cent onze pieds, & celui de l'arc surhaussé d'un pied, de quatre-vingt-seize pieds dix lignes & demi. Ce tassement n'a été, pendant la pose des cintres, que de deux pouces une ligne, déduction faite d'un pouce trois lignes & demi de

F ij

surhaussement d'un certain nombre des premiers voussiors ; & , pendant l'espace d'un mois , d'après le décintrement des voûtes qu'on n'a commencé aussi qu'un mois après , l'augmentation du tassement n'a été que de trois pouces neuf lignes & en total , avec les deux pouces une ligne , de cinq pouces dix lignes. On présume que , pendant qu'on achevera de charger les arches du reste de leur maçonnerie , des parapets , trottoirs & pavés , ces voûtes pourront encore baisser au plus de deux pouces dans l'espace d'un an , en sorte qu'il s'en faudra encore de plus de quatre pouces que le tassement des voûtes arrive aux six pieds de flèche mentionnés ci-devant ; mais , comme les petites arches du Pont de la Place de Louis XV auront six pieds de plus d'ouverture , & que leur flèche n'aura également , comme celle du Pont de Pont-Sainte - Maxence , que six pieds de longueur , on pense qu'il suffira de ne rallonger cette flèche que d'un pied ; en observant de laisser aussi les voussiors sur les cintres , pendant un mois avant de les décintrer , pour laisser au mortier des joints le temps de s'affermir suffisamment , & de résister à la compression des voussiors.

D'après l'expérience rapportée précédemment , on pense qu'aux arches de moyenne grandeur du Pont de la Place de Louis XV , lesquelles auront quatre-vingt sept pieds d'ouverture , il suffira de donner quinze

pouces de plus à la flèche, ou en total huit pieds huit pouces, & dix-huit pouces à l'arche du milieu de quatre-vingt-seize pieds d'ouverture, pour que toute la flèche ait dix pieds huit pouces, le tout en négligeant les fractions de pouces. On aura l'attention de faire tailler les voussiors de têtes & de remplissage, suivant le rayon & l'arc surhaussé de chaque arche, ainsi que cela a été exécuté avec succès à Pont-Sainte-Maxence, afin d'avoir moins de tassement.

87.

Les voussiors des têtes auront, à la clef, les longueurs de coupe mentionnées, art. 12, portant croquette de neuf pouces de saillie en prolongation de coupe mesurée verticalement sur la face inférieure de l'architrave. Les autres voussiors étant retournés horizontalement par le dessus jusques sous l'architrave & la rencontre des assises de tympan, comme cela est dit au même article, leur longueur de douelle sera alternativement de cinq pieds, & quatre pieds pour ceux de ces voussiors qui porteront la saillie des croquettes. Les autres auront neuf pouces moins de longueur de douelle, c'est-à-dire, quatre pieds trois pouces & trois pieds trois pouces. On aura l'attention de donner six pouces de plus de longueur de coupe que celles qui viennent d'être indiquées, aux voussiors des têtes qui porteront croquettes, & à ceux qui doivent se terminer sous l'architrave, comme aussi de prolonger ces croquettes de trois pouces en

contre-bas, le tout pour qu'après le décintrement & tassement total des voûtes, on puisse retailer sur le ras ceux des voussiors qui excéderont leur arrasement qu'on doit faire de niveau par le dessus, de même qu'aux crossettes dans leurs parties du dessous, en leur laissant cependant un bombement de trois pouces, observant de prolonger la courbure de ce bombement dans le reste de la partie supérieure des arcades renfoncées.

88.

Les voussiors intermédiaires d'entre ceux des têtes auront au moins la même coupe, franche d'appareil, que ceux des clefs, sur trois & quatre pieds de longueur de douelle. On s'assujétira au surplus, pour leurs différentes dimensions, à ce qu'exigera le raccordement de ces voussiors avec l'appareil des lunettes du dessous des voûtes; lesquelles lunettes seront recreusées dans chaque rang de voussiors, & non appareillées suivant les règles de l'art du trait, pour que le tassement sur le mortier des joints soit le même d'une tête à l'autre dans chaque cours de voussiors. Ceux aux droit des reins seront prolongés en libages, suivant leur même coupe, jusqu'à la hauteur horizontale de l'extrados de ceux des clefs de l'arche du milieu, & aux autres arches, suivant le plan incliné qui passera également à l'extrados de leurs clefs. L'épaisseur de tous les voussiors sera à leur douelle de quinze à seize pouces.

89.

Les voussoirs de chaque berceau de six pieds de large, du renforcement du devant des culées, auront environ dix-huit pouces de longueur de coupe, & de dix à douze pouces d'épaisseur à la douelle, sur deux & trois pieds de longueur, de même qu'aux vouîtes en arc de cercle des passages qui doivent conduire aux petits escaliers.

90.

Chaque marche de ces petits escaliers sera d'une seule pierre de la plus dure qualité, portant son noyau ou limon, observant de les encastrer toutes de trois pouces, dans les parpaings & murs de pourtour de ces escaliers.

91.

Chaque assise des paremens vus, sera posée de niveau, dans tout le pourtour des piles & culées, des avant & arrière-becs, murs d'épaulements & leurs pilastres. Leur hauteur sera depuis douze jusqu'à quinze & seize pouces.

92.

Chaque rang de voussoirs sera aussi posé de niveau, bien aligné & dégauchi dans un même plan, sur ceux des têtes correspondantes, en observant cependant un bombement d'un pouce & demi, à chaque

rang de vouffoir des clefs , & de diminuer ce même bombement successivement au rang des vouffoirs inférieurs , pour qu'il se trouve entièrement supprimé à la naissance des voûtes , & cela à cause du rassemblement du haut des arches , qui se fait ordinairement sur la largeur du Pont , en considérant chaque rang de vouffoirs , comme des voûtes bombées qui viennent s'appuyer sur ceux des têtes. Les chapiteaux , entablemens , plinthes , parapets & bahuts seront bien alignés & posés suivant les pentes du Pont , des murs d'épaulemens & des Quais , en observant cependant ce qui est expliqué art. 17 , pour les parties d'entablemens en retour d'équerre du dessus des colonnes.

93.

Les cours des vouffoirs des arches , seront des dimensions portées aux art. 87 & 88. Leurs joints de lits auront , aux cinq premiers cours vers les naissances des petites arches , & dans l'ordre de leur pose , dix , neuf , huit , sept & six lignes d'ouverture vers leur douelle , réduit à deux lignes à leur extrados , pour qu'en s'affaissant après le décintrement , ils puissent devenir parallèles. On donnera , pour la même raison , à l'extrados des joints de la clef & des deux vouffoirs de chaque côté , neuf lignes de largeur , & huit & sept lignes aux suivantes , de part & d'autre , sur également deux lignes à leur douelle ; parce que cette partie du milieu des voûtes , se resserre vers l'extrados , en s'affaissant & comprimant les parties

parties de joints les plus ouverts des voussours du bas des voûtes. Les joints de lits des autres voussours auront six lignes d'épaisseur à l'extrados, pour ceux du premier quart de la voûte de chaque côté, & quatre lignes à leur intrados. On en usera de même, mais en sens contraire, dans la partie de la demi-voûte supérieure ; c'est-à-dire que les joints de l'extrados auront six lignes, & ceux de douelle quatre lignes ; le tout, ou à-peu-près, & toujours dans l'intention que tous ces joints deviennent parallèles après le décintrement ; au moyen de quoi leur épaisseur réduite sera de six lignes. On en usera de même aux autres arches, en proportionnant les augmentations & diminutions de joints à leur plus grande ouverture, & l'on aura l'attention de tracer ces différentes largeurs de joints sur l'épure surmontée de chaque arche.

94.

Les assises courantes des murs d'épaulemens, murs de quais, leurs pilastres, ainsi que du mur de Hallage & de retraites du bas de ces murs, seront également posées alternativement en carreaux & boudins, comme cela est dit ci-devant, art. 79. Les joints de lits auront quatre lignes de hauteur, & ceux des montans une ou deux lignes au plus de largeur. Toutes les pierres seront posées sur cales de bois tendre ; lesquelles cales ne seront pas placées plus près qu'à six pouces des paremens & des angles. Ces Pierres, après avoir jetté dessus de l'eau pour en enlever

G

la poussière & autres corps étrangers , seront ensuite toutes coulées & fichées , avec mortier de chaux & ciment en leurs lits & joints montans. On se servira pour cet effet d'une fiche de fer plat & dentelé ; le mortier qu'on y emploiera , ne sera point trop épais , afin qu'il puisse être introduit facilement dans les lits & joints.

95.

Tous les joints de la douelle des voussoirs , & ceux du parement des assises , seront garnis d'étaupe , pour empêcher le mortier de se perdre. Après que les pierres auront été bien coulées & fichées , on garnira les joints dans les parties qui se trouveront démaigries au derrière & à l'extrados des voussoirs , avec des éclats de pierre dure , qui seront serrés au marteau & avec le bout de la fiche , par tout où il pourra en entrer , pour qu'il n'y reste aucun vuide , & que le mortier puisse regonfler , & environner tous les éclats de pierre.

96.

A mesure qu'on élèvera les assises du dessus des retraites des murs , on les arrasera au derrière , sur le reste de leur épaisseur , de moilons durs , & bon mortier de chaux & sable , en observant les talus de leurs paremens , & les retraites du derrière à ceux de ces murs qui doivent en avoir.

97.

Avant que de poser une nouvelle assise ou un autre rang de voussoir , on retaillera les pierres & les libages, pour en régler plus exactement la hauteur & en dégauchir les coupes. Les balévrès des paremens , & les bossages qui auront été réservés pour faciliter la pose des pierres & la charpente des cintres , seront aussi retaillés aux assises courantes. A l'égard des voussoirs , on attendra , pour faire les ragrémens & la retaille des bossages , que les voûtes ayent été décintrées.

98.

Les pierres qui seront employées aux entablemens , aux chapiteaux des colonnes , aux impostes , aux couronnemens des murs de Quais , & du chemin de Hallage , aux parpaings des parapets , sous les bahuts , auront au moins quatre ou cinq pieds de longueur & assez de largeur pour porter toute la saillie des profils , & se trouver engagés suffisamment dans le corps de la maçonnerie pour retenir la bascule de ces saillies. Cet engagement sera , à l'assise supérieure de l'entablement , terminé à l'aplomb intérieur des parapets , & cette assise aura deux pieds de hauteur , afin qu'elle puisse porter le larmier & le jet-d'eau du dessus de la doucine. Les deux assises intérieures de l'entablement auront chacune quinze pouces de hauteur , dont la première portera le profil du cavet , avec son filet sous le larmier , ainsi que

G ij

la tête des consoles & son adoucissement au-dessous ; & la deuxième , qui sera la plus basse , portera le reste de la hauteur des consoles , de même que la face supérieure de l'architrave ; en observant , sur leur longueur en paremens & la largeur de leurs lits , les liaisons convenables entr'elles , ainsi que de l'une à l'autre assise. On réservera les plus longues pierres qu'on pourra tirer & voiturier des carrières , pour les employer aux bahuts des parapets , en les posant quarément à leurs bouts , & ne donnant que deux lignes d'épaisseur à leurs joints.

99.

L'assise courante de pierre dure du devant des trottoirs du Pont & des murs d'épaulemens , aura quinze pouces de hauteur & dix-huit pouces de largeur parallèles , en les scellant dans la maçonnerie du Pont , & réglant la pente du dessus parallèlement à celle du dessus des parapets , dont la hauteur sera de trois pieds au-dessus des trottoirs , chacune composée de trois assises d'un pied , compris celle du bahut , qui sera bombée d'un pouce & demi par le haut.

100.

Les deux marches des bouts des trottoirs auront chacune dix-huit pouces de largeur compris trois pouces pour le recouvrement de la seconde. Leur hauteur sera de six pouces ; mais on donnera neuf

pouces à la deuxième marche , pour que le bas se trouve recouvert de trois pouces par le pavé du Pont , comme le fera l'assise courante de ces mêmes trottoirs. La longueur des pierres de ces marches sera au moins de cinq à six pieds , & la deuxième sera arrondie en quart de cercle à ses extrémités.

101.

On posera vingt-quatre bornes de fonte de fer , dont trois aux angles de chaque bout des trottoirs , compris une à chaque angle du socle du dernier Pilastre qui terminera les murs d'épaulemens ; chaque borne aura deux pieds & demi de hauteur , compris un pied de culasse. Il en sera donné le profil.

102.

On posera aussi des bornes demi-rondes en pierre dure au devant des parapets & des murs de Quais , comme cela est dit , art. 12 , en les espaçant à douze pieds les unes des autres , de milieu en milieu. Leur hauteur sera de trois pieds & demi , compris deux pieds de culasse , qui sera scellée dans de la maçonnerie de moilon & mortier. Elles seront arrondies avec talus de six pouces sur le devant & plateau derrière ; leur grosseur sera de quinze pouces au-dessus de la culasse dans le sens de leur largeur , réduite à douze pouces à leur tête , qui sera bombée d'un pouce , & l'on aura soin de les isoler d'un pouce des parapets.

103.

Après le ragrément du parapet des pierres, tous les joints des paremens vus seront dégradés avec un crochet de fer, pour en ôter le mortier des coulis sur un pouce de profondeur. On les mouillera ensuite & l'on posera de nouveau mortier de ciment. On aura de plus l'attention de passer dans ces joints, à différentes reprises, un fer recourbé, portant un crochet au bout, qui aura servi à les dégrader, comme on l'a dit ci-devant, lequel fer sera d'une épaisseur un peu inférieure à celle des joints, pour en frotter le mortier & le repousser jusqu'à environ une ligne des paremens, afin que les arrêtes des pierres en soient apparentes.

F E R S.

104.

Tout le fer proviendra des forges du Berry. Il sera bien corroyé, doux & non cassant. Les fers ou sabots des pilotis auront quatre branches, chacune de dix-huit pouces de longueur, vingt lignes de largeur & quatre lignes d'épaisseur. Elles seront soudées avec soin aux sabots, sans être affoiblies ni brûlées. Le sabot aura trois pouces en quarré par le dessus, se terminant en cône sur six pouces de longueur; en observant d'arrondir un peu sa pointe: chaque branche sera percée de quatre trous, pour être

attachées au pilotis , avec autant de forts clous forgés exprès. Le tout pèsera vingt-cinq livres.

105.

Les lardoires qui seront employées à ferrer les bouts des palplanches auront deux branches pareilles à celles des pilotis & clouées de même. Le sabot emboîtera le bout de ces palplanches sur un pouce de hauteurs. Elles pèseront chacune douze livres.

106.

Les chevilles qui seront employées pour arrêter les plate-formes sur les racinaux , auront six à sept pouces de longueur & seront du poids d'une demi-livre chacune. Celles qui serviront à arrêter les liernes des batardeaux contre les pieux , ainsi que les entre-toises sur les liernes auront onze pouces de longueur , & pèseront une livre.

107.

Les boulons pour le chassis des batardeaux auront douze pouces de longueur entre œil & tête , & neuf lignes de grosseur. Ils pèseront avec leurs rondelles & clavettes chacun trois livres.

108.

Les crampons qui seront employés aux assises des piles , avant & arrière becs , depuis le dessus des assises de retraite jusques & compris les chapiteaux des

colonnes & ceux de la dernière assise de retraite qui formera radier dans le vuide d'entre les colonnes tronquées , de même qu'à l'assise du parement des parties renfoncées des culées , & aux autres endroits où il pourra être nécessaire d'en placer , auront dix-huit pouces de longueur , compris trois pouces de crochet à chaque bout. Leur longueur sera mesurée du dessus des crampons. Leur grosseur sera d'un pouce en quarré. Ils pèseront chacun six livres. On les posera à un pied de distance des paremens, observant de les encastrer dans la pierre , de quelques lignes de plus de leur épaisseur. Ceux d'entr'eux qu'on recouvrira d'assises de pierre , seront scellés en mortier de chaux & ciment , & les autres en plomb.

109.

On posera des boucles ou organaux verticalement , à différentes assises , sur leur hauteur , & dans tous les endroits où ils pourront être utiles , & cela , depuis trois pieds au-dessus des basses eaux jusqu'à pareille hauteur , au-dessus des plus hautes eaux de la navigation. Ils auront chacun huit pouces de diamètre intérieur , seront faits en fer quarré , & forgé de vingt lignes de diamètre , bien arrondis & soudés. Les lacets de ces organaux seront faits avec du fer de quinze lignes de gros , plié en deux , sur trois pieds neuf pouces de longueur pour chaque branche , compris l'œil dans lequel passera la boucle , ainsi que d'un crochet de trois pouces au bout. Le tout doit peser
quatre-vingt

quatre-vingt livres. On aura de plus l'attention d'encastrier ces boucles , en y comprenant la saillie de l'œil du lacet dans le parement de la pierre , pour empêcher les bateaux de se blesser contre leur saillie en rasant ces paremens. Les lacets seront également encastrés de leur épaisseur & de quelques lignes de plus , comme doivent l'être les crampons dans l'assise du dessous au droit de laquelle on les placera.

110.

La plate-bande de fer qui sera posée au haut de l'assise courante du devant des trottoirs , aura six pouces de hauteur , & six lignes d'épaisseur , sur une longueur totale , pour chaque côté du Pont , de cent dix toises trois pieds six pouces. Cette plate-bande sera encastree de son épaisseur dans la pierre , & retenue au droit de chaque joint , montant des assises du bord des trottoirs , avec un boulon de neuf lignes de diamètre & deux pieds & demi de longueur , dont la tête arrasera le devant de la plate bande. Les six pouces du bout de ce boulon seront aplatis & refendus en deux pour être coudés dans le joint vertical , au derrière des mêmes pierres. L'œil dans lequel passeront les boulons , aura deux lignes de diamètre de plus dans le sens horizontal , ainsi que la partie fraisée dans la plate-bande qui en recevra la tête , pour ne pas gêner la dilatation que le fer éprouvera nécessairement à l'ardeur du soleil , ou sa contraction lors de la gelée. C'est pour la même raison qu'il

H

faudra laisser une ligne de jeu , par toise courante , au bout de ces plate-bandes qui seront croisées à moitié de leur hauteur sur six pouces de longueur à chaque bout , en plaçant au milieu de chaque partie , & au droit d'un joint de la pierre , un boulon de fer pareil à ceux mentionnés ci-devant. Chaque plate-bande fera au surplus de la plus grande longueur que pourront fournir les forges.

III.

P A V É.

Le pavé du dessus du pont & à ses abords sera de grès. Il proviendra des carrières des environs d'Orçay , & de ceux de Pontoise , le long de la rivière d'Oise. On choisira les roches les plus dures de ces différens endroits , & le pavé tendre sera rebuté , tant sur les carrières que sur l'ouvrage , & même après son emploi , au cas qu'on eût négligé de le choisir de bonne qualité. Tout ce pavé aura huit & neuf pouces d'échantillon , & sera fendu & smillé régulièrement sans démaigrissement à la queue.

III 2.

Le sable sera pris & dragué dans la rivière ; il sera graveleux & de même qualité que celui qu'on emploiera à la maçonnerie du Pont.

III 3.

Le pavé du dessus des trottoirs sera pris aux mêmes

endroits mentionnés ci-devant. Il aura six pouces de grosseur en tout sens ; & sera fendu cubiquement autant que cela se pourra. On le posera en mortier de chaux & ciment , sur une aire de pareil mortier de trois pouces d'épaisseur , laquelle sera établie sur un massif de maçonnerie de chaux & sable , en continuation de celle du dessus du Pont.

I I I S E C T I O N.

I I 4.

C O N S T R U C T I O N.

ON se propose de faire le Pont en cinq années ; la première sera employée aux approvisionnementns nécessaires des différens matériaux , à les voiturer & préparer sur les chantiers qui seront établis aux endroits le plus à proximité de chaque bout du Pont. On construira les hangards pour mettre les bois & équipages à couvert. On établira les forges ; on fera les sonnettes pour battre les pieux & pilotis , la machine qui doit servir aux épuisemens , au moyen d'une roue à aubes que fera mouvoir la rivière , & des chapelets de supplément pour ces épuisemens. Les chantiers pour les cintres & autres gros bois de charpente seront placés séparément de ceux de la pierre & du moilon , & tous renfermés dans des enceintes de barrière , lorsque cela sera trouvé né-

H ij

cessaire , à l'exception des parties gazonnées de la place de Louis XV , qui seront demandées à la Ville , pour y établir des chantiers , à la charge de renouveler les gazons après la construction du Pont , lesquelles sont déjà environnées de barrières. Les bassins pour éteindre la chaux seront établis , ainsi qu'une ou deux machines à cheval , destinées à faire le mortier , & mentionnées , art. 61 , sur le bord de la rivière , à la proximité des ouvrages de maçonnerie ; on commencera aussi , dans la même année , les fouilles & enlevemens de terre & sable , jusqu'à la hauteur des basses eaux pour la fondation des deux culées , des murs d'épaulemens , murs de Quais & celui du chemin de Hallage.

115.

Dans la deuxième année , on commencera par faire un batardeau d'enceinte pour la pile , la culée & les murs d'épaulemens , compris leurs pilastres , ainsi que la partie correspondante du mur du chemin de Hallage & de ses traverses , & l'on fera un pareil batardeau pour la fondation de la deuxième pile , le tout du côté de la place de Louis XV. On établira les machines à épuiser ; on battra les pilotis de fondation ; & , après avoir posé les chapeaux , racinaux & plate-formes de charpente , on élèvera ensuite la maçonnerie jusqu'à neuf pieds de hauteur , en y comprenant les quatre assises de retraite. Les deux mêmes batardeaux seront tout-de-suite arrachés & transportés au

côté opposé , pour former également l'enceinte de la troisième pile & celle de la culée & de la quatrième pile , situées du côté du Palais-Bourbon , ainsi que des murs d'épaulement. On y transportera les machines à épuiser ; on battra les pilotis de fondation , qui seront également recouverts de leurs chapeaux , racinaux & plate-formes ; après quoi , la maçonnerie sera élevée également à neuf pieds de hauteur , ou à trois pieds au-dessus de l'étiage , & on y apportera assez de diligence pour que ces derniers batardeaux puissent être enlevés avant la crue des eaux de l'arrière-saison.

116.

La troisième année , on continuera d'élever la maçonnerie , jusqu'à la naissance des voûtes. On posera tous les cintres de charpente dont les bois auront été préparés & taillés dans les deux premières années , & l'on construira toutes les voûtes des lunettes & des niches des culées.

117.

La quatrième année on construira les voûtes des cinq arches , & assez à temps pour que les cintres de charpente puissent être enlevés un mois après la pose des clefs , & avant le temps de la crue des eaux , ainsi que les doubles files de pieux qui doivent être battues sous les trois arches du milieu , pour fortifier les cintres.

La cinquième année, on achèvera la prolongation des voussoirs des arches , ainsi que leur assise de tympan ; le reste de la hauteur des avant & arrière-becs & leurs chapiteaux , de même que les entablemens & les socles du dessus des avant & arrière-becs & des pilastres du bout des murs d'épaulemens. On posera les entablemens du Pont , les parapets , les balustrades. On pavera le dessus du Pont & les trottoirs , ainsi que les rampes aux abords , & l'on posera les pyramides de fer ; enfin on fera les batardeaux & épuisemens du devant des murs de Quais , pour qu'ils puissent être achevés , ainsi que le reste des murs du chemin de Hallage , à la fin de cette campagne.

Le batardeau qui renfermera la culée & la première pile , aura quatre vingt toises de pourtour , & celui de l'enceinte de la deuxième pile , soixante toises , en laissant un intervalle de dix-huit pieds entre les deux batardeaux , pour y établir la machine à Aubes , qui doit servir successivement aux épuisemens , tant de la culée & de la première pile , qu'à ceux de la deuxième pile. Ces batardeaux seront composés de deux files de pieux , dont la pointe sera brûlée pour la durcir , lorsque le terrain ne se trouvera pas assez ferme , pour qu'il soit nécessaire de les armer d'un sabot de fer : on les espacera à quatre pieds

sur leur longueur & à huit pieds dans l'autre sens ; le tout mesuré de milieu en milieu, & posé d'équerre entr'eux. Ces pieux seront alignés & battus, en commençant par le côté d'amont, avec un mouton de six cents livres de pesanteur, & de telle sorte que leurs têtes puissent arriver à six pieds au-dessus de l'étiage, après qu'ils auront pris fiche d'environ trois pieds dans le tuf ou bon terrain ; à l'effet de quoi il sera fait des sondes particulières, au moyen desquelles on puisse fixer la longueur qu'il faudra leur donner pour chaque partie dudit batardeau.

120.

On battra, en même temps que les pieux des batardeaux, ceux de la double file, qui doivent soutenir les Fermes dans leur milieu, lesquelles seront espacées à six pieds ou à peu près de l'une à l'autre file, mesurée de milieu en milieu, & à l'aplomb de chaque ferme ; en sorte que plusieurs d'entr'eux, du rang qui se trouvera le plus proche de la première pile, seront alignés sur ceux de l'extérieur du batardeau, & en tiendront lieu de deux sur trois.

121.

Au côté extérieur des pieux, & à cinq pieds & demi au-dessus des basses eaux, on posera un cours de liernes de six pouces de grosseur, qui se recouvriront de quatorze pouces à leur bout, sur l'un des pieux, à chacun desquels les liernes seront arrêtées avec chevilles de fer barbelées.

122.

On posera des entretoises transversalement , qui joindront le dessus des liernes & les pieux , de deux en deux. Elles auront treize pieds de longueur , & huit pouces de grosseur au droit des liernes , afin qu'il leur reste assez de force pour porter les échafauds , qui pourront être établis sur les batardeaux , après avoir été entaillés de trois pouces par le dessous , à la rencontre des liernes contre lesquelles elles seront arrêtées avec chevilles de fer.

123.

Contre chaque file de pieux & du côté intérieur des batardeaux , il sera battu des chassis de palplanches de douze pieds de longueur aplomb & jointivement. Chaque chassis sera composé de deux montans de quatre pouces de grosseur & de neuf à dix pouces de largeur , distants de dix pieds & demi entr'eux , assemblés avec quatre traverses de douze pieds de longueur , & de même largeur & grosseur que les montans , laissant une coulisse de quatorze pouces & demi , au moyen d'une rondelle de fer de trois lignes d'épaisseur qui sera mise de chaque côté intérieur du montant. Ces traverses seront placées doubles , boulonnées au montant , & serrées avec rondelles & clavettes. Les premières seront fixées à six pouces du dessous des montans. La distance du rang inférieur de ces traverses sera établie de manière que les montans

tans étant battus, elle se trouvera située un peu au-dessus du fond de la rivière. On aura eu premièrement soin d'assembler ces chassis sur le chantier, pour que les coulisses soient bien jointivement garnies de palplanches pareilles aux montans, observant de les dresser à la bésaiguë, & de les jauger parallèlement, ainsi que les montans; on commencera par battre les chassis de la partie des batardeaux située du côté d'amont. Ils seront liernés & étréfillonnés à mesure qu'on les enfoncera.

124.

Après avoir battu les montans, assemblés avec leur traverse jusqu'à la hauteur de la tête des pieux des batardeaux, on garnira les coulisses des palplanches qui y auront déjà été présentées sur le chantier, en commençant par le côté de chaque montant, afin de diminuer l'effort du choc latéral des moutons, qui pourroit les casser. L'intervalle du bout d'un chassis à l'autre sera garni, entre ceux des traverses qui excéderont la largeur des montans, d'environ trois pouces, avec une palplanche qui servira de clef d'un chassis à l'autre. Chaque angle des batardeaux sera fortifié avec deux entre-toises moisées de quinze pieds de longueur, sur huit pouces de grosseur, embrassant les pieux d'angle avec lesquels elles seront boulonnées. On entaillera ces entre-toises de trois pouces au droit des liernes du dessous. Sur les moises & les deux entre-toises contigües, seront

posées les deux autres liernes, boulonnées chacune avec les pieux qui se trouveront les plus près de part & d'autre de ceux des angles, & entaillées pour s'assembler avec les entre-toises & moises sur lesquelles elles seront placées.

125.

On draguera & enlèvera avec des dragues à hotte, les terres, sables & vases de l'intérieur des batardeaux, le plus bas qu'il sera possible jusques sur le tuf & le bon terrain, pour que la terre franche dont ils seront remplis, soit assise sur un fonds moins sujet aux filtrations afin de diminuer les épuisemens.

126.

Ces batardeaux seront remplis jusqu'à l'affleurement du dessus des entre-toises, avec de la terre franche, pure & non mêlée de pierrailles & gravier, laquelle sera pilonnée sous l'eau & battue au-dessus à mesure qu'on l'employera.

127.

On se servira, pour les épuisemens, d'une machine mue par le courant d'eau, au moyen du coursier qui se trouvera établi entre le côté du batardeau qui renfermera la culée, & la première pile, & celui du pourtour de la deuxième pile, en y plaçant une roue à aubes qui en fera mouvoir une autre à godets, placée dans l'intérieur du premier de ces batardeaux,

& mue au moyen d'un arbre & d'une lanterne , à chaque extrémité , que les roues dentées qui seront adaptées à la roue à aubes & à celle à godets , feront mouvoir , le tout fait d'après les desseins cotés qui en seront donnés ; & , pour rassembler une plus grande quantité d'eau dans le coursier , on battra , du côté d'amont , & au droit du petit batardeau de l'enceinte de la deuxième pile , une file de pieux & de palplanches formant , avec le côté extérieur de ce batardeau , un angle pareil à celui de l'aile du grand batardeau opposé. Les pieux seront espacés à quatre pieds de distance l'un de l'autre , de milieu en milieu , & les palplanches battues jointivement , soutenus à leurs extrémités avec une pareille file de pieux sur cinq toises de longueur en prolongation de la file extérieure du petit batardeau & sans palplanches ; le tout lierné , entre-toisé & boulonné convenablement.

128.

Pendant qu'on fera les épuisemens , & à mesure que l'eau s'abaissera au-dessous des basses-eaux , dont les terres & sables de la partie supérieure doivent avoir été enlevés dans la campagne précédente , on draguera & l'on enlèvera les terres & sables de l'enceinte intérieur des batardeaux dans l'emplacement de la fondation de la maçonnerie , jusqu'à six pieds de largeur au pourtour , & l'on creusera les puisards des machines hydrauliques , en les éloignant au moins

I ij

de six pieds du bas des batardeaux , ainsi que les rigoles qui doivent conduire l'eau dans ces puisards.

129.

Après que les épuisemens de l'intérieur du grand batardeau , situé du côté de la Place de Louis XV , auront été achevés , on transportera l'arbre & la même roue à godets pour l'épuisement de l'intérieur du batardeau de la deuxième pile , en se servant toujours , pour moteur , de la roue à aubes qui ne sera point déplacée. Dans le cas où cette machine seroit insuffisante pour les épuisemens , on y suppléera avec des chapelets verticaux , qui auront cinq pouces de diamètre intérieur , & seize pieds de hauteur , dont trois pieds pour la profondeur des puisards , six à sept pieds au-dessous de l'étiage , six pieds pour la hauteur des batardeaux , & un pied d'excédent jusqu'à l'hérisson , pour la pente des gargouilles & auges. On fera aussi plusieurs chapelets de plus grande longueur pour servir au besoin.

130.

Il entrera dans les cent quarante toises de longueur des deux batardeaux précédens , & dans la file de pieux qui sera battue en évalement au-devant du petit batardeau , pour rassembler plus d'eau au droit de la roue à aubes qui doit servir aux épuisemens , quatre - cent vingt pieux , dont la longueur réduite sera de vingt-un pieds pour que leur tête puisse

arriver à six pieds au-dessus de l'étiage. Leur grosseur réduite sera de neuf pouces sans l'écorce, le tout produisant treize-cents quarante-trois solives : il entrera aussi neuf-cents quatre-vingt-six solives de bois équarris, ainsi que deux-cents cinquante-huit toises de longueur de chassis de palplanches, dont les bois seront remployés, ainsi que les fers qui seront encore en état de servir successivement aux batardeaux de la fondation du reste du Pont & des murs, en renouvelant à neuf ceux des bois & des fers qui manqueront après la construction de ces nouveaux batardeaux. On y transportera la même machine hydraulique, & les chapelets verticaux, s'ils sont nécessaires, en la disposant successivement, comme on vient de l'expliquer pour la culée, ainsi que les première & deuxième piles, & l'on transportera aussi la file de pieux & de palplanches qui étoit destinée à rassembler une plus grande quantité d'eau dans le courcier, pour servir au même usage dans le nouveau ; le tout en observant de laisser un passage libre & commode pour la navigation pendant tout le temps de la fondation du Pont. On fera au surplus les contre-batardeaux en terre, qui seront nécessaires dans l'intérieur des précédens.

131.

Lorsqu'on fondera les murs de Quais, on commencera par construire successivement un batardeau à dix-huit pieds parallèlement de l'alignement de la

première retraite d'en bas de ces murs. Ces batardeaux auront seulement six pieds de largeur intérieure, & seront au surplus construits comme les précédens, en comprenant, dans leur intérieur, les pilastres du bout des murs d'épaulemens, pour faciliter les reprises & raccordemens de la maçonnerie. Ils auront ensemble cent quarante toises de longueur, compris leurs retours d'équerre à chaque bout. Les épuisemens intérieurs seront faits aussi successivement avec des chapelets verticaux en nombre suffisant, après que le terrain aura été fouillé & dragué jusqu'à trois pieds seulement sous les plus basses eaux, vû que la fondation de ces murs de Quais doit être établie à trois pieds moins de profondeur que le surplus de celle du Pont, des murs d'épaulemens & de celui du chemin de Hallage en son entier.

132.

Pour l'établissement des machines hydrauliques, il sera fait tous les échaffauds nécessaires & convenables à leur destination, lesquels seront transportés successivement lorsque ces machines seront déplacées, afin d'être employées à de nouveaux épuisemens.

133.

En faisant les fouilles de terre pour la fondation des murs de Quais, murs d'épaulemens & des cu-lées, on observera de les approfondir de niveau jusqu'à quatre pieds au-delà du derrière de ces murs,

à l'exception de celui des culées qui sera élevé le plus à plomb qu'on pourra , pour que la maçonnerie soit continuée & bloquée contre le terrain ferme & non remué. On fera , dans le surplus de ces fouilles , les talus nécessaires sur un angle de quarante degrés , pour empêcher l'éboulement des terres , & le haut de ces fouilles sera défendu avec des barrières , à mesure qu'on les ouvrira , pour la sûreté publique.

134.

Les terres de ces fouilles seront transportées dans la partie de la rivière dont le lit doit être rétréci du côté d'aval au devant de la terrasse du Palais-Bourbon , & sur l'exhaussement de la prolongation des culées & des murs de rampe en retour d'équerre de chaque côté , en les éloignant d'abord suffisamment de leur sommet , pour qu'elles ne puissent pas retomber dans les tranchées.

135.

Les pompes à chapelets seront , chacune , percées de trois trous de trois pouces de diamètre , & de deux en deux pieds du hérifson , lesquels seront bouchés avec des tampons de bois , garnis de filasse. Ces trous , en les ouvrant successivement , serviront à laisser évacuer l'eau proportionnellement aux crues ou à l'abbaissement de la rivière , afin de ne pas charger la puissance d'une colonne d'eau inutile. Pour cet effet , on substituera aux tampons d'un même

rang de chapelets , des gargouilles de bois, tournées & percées dans leur milieu , lesquelles dégorgeront dans les auges , après les avoir baissées ou élevées d'autant.

136.

Pour n'être pas obligé d'enlever l'eau pardeffus les batardeaux , lorsque la hauteur de la rivière ne l'exigera pas , il sera placé une ou deux caisses bien calfatées & goudronnées sur l'épaisseur des batardeaux , qui auront neuf pieds de longueur , quatre pieds de hauteur & un pied de largeur , le tout dans œuvre , & seront composées de planches de chêne de deux pouces d'épaisseur , bien jointes & entretenues , à chaque bout & au milieu , avec un bâtis de charpente ; celui du bout , du côté intérieur des batardeaux , sera divisé en trois parties fermées , chacune , d'une porte ou clapet à charnière , garnie de cuir en dedans , qu'on ouvrira ou fermera suivant que l'exigera la hauteur de la rivière. Ces caisses seront reduites à sept pieds de longueur pour les batardeaux de six pieds de largeur intérieure de ceux qui seront faits au devant des murs de Quais.

137.

Le service de chaque chapelet sera fait par douze journaliers , dont quatre seront appliqués ensemble à leur manivelle ; un pareil nombre d'hommes les relèvera de deux heures en deux heures , sans discontinuation jour & nuit ; au moyen de quoi le travail de

de chaque homme se trouvera réduit à huit heures dans vingt-quatre heures. On pourra diminuer un homme sur les quatre de chaque relai ; lorsque la crue de la rivière ne sera que de deux pieds au-dessus de l'étiage , parce que l'eau sera enlevée pour lors à quatre pieds moins de hauteur, que quand elle sortira par la gargouille supérieure de la tête du chapelet ; ce qui fera une diminution d'environ le quart de la hauteur de la colonne d'eau de tout le chapelet.

138.

Les Journaliers qui seront employés aux pompes à chapelets seront payés au cent de tours de manivelle & non à la journée , comme cela est d'usage ; & , pour cet effet , on placera à la tête de chaque chapelet une machine propre à compter les tours de manivelle , d'après le modèle qui en sera donné.

139.

Pendant qu'on fera les épuisemens , on tracera sur les liernes des batardeaux , la ligne du milieu du Pont. On tracera aussi sur le terrain , après qu'il aura été dragué & enlevé , ainsi que les sables & vases , & dressé de niveau , jusqu'aux basses eaux , l'emplacement de la culée , des murs d'épauiemens , & l'on fouillera & enlèvera les terres & sables jusqu'à sept pieds de profondeur sous ces basses eaux dans l'étendue du grand batardeau , situé du côté de la Place de Louis XV , qui se trouvera au droit de la

K

petite arche de treize toises d'ouverture , parce qu'elle doit servir au passage de la Navigation. Cette fouille ne sera faite , pour le reste de la fondation du Pont , que jusqu'à six pieds du devant des premières assises de retraite d'en bas.

140.

Les terres , vases & sables seront transportés successivement aux remblais indiqués à l'Article 132, & le sable graveleux sera séparément mis en dépôt à proximité de chaque bout du nouveau Pont; pour être employé , tant au mortier qu'à la forme du pavé, ce qui aura également lieu pour les autres fouilles mentionnées à l'article 131.

141.

Les bois pour les fondations seront préparés avant que de commencer les épuisemens, ainsi que les équipages pour battre & transporter les pilotis & tous les matériaux nécessaires aux assises de fondation , ayant soin de les transporter successivement tous taillés & entoisés le plus à proximité qu'on pourra des travaux de chaque année, afin de ne pas retarder les épuisemens à faire jour & nuit, & en augmenter la dépense. On aura soin aussi de conserver, entre ces différens assemblages de matériaux, les passages convenables & nécessaires pour en faciliter le transport & l'emploi.

142.

Après que chaque partie de fouilles aura été ache-

vée & dressée de niveau aux différentes profondeurs mentionnées ci-devant , on indiquera avec des piquets , la place de chaque pilotis , d'après les alignemens & repaires exacts des fondations qui auront été tracés pour cet effet sur le terrain.

143.

Tous les pilotis seront sans écorce , armés d'un fer à quatre branches du poids mentionné , art. 104. On commencera par les battre avec des sonnettes à tirande , dont les moutons pèseront six-cents livres , jusqu'à ce qu'ils soient entrés au refus de trois lignes par volée de trente coups. A l'égard de ceux de la fondation des culées , piles , murs d'épaulemens , compris leurs pilastres , on continuera ensuite de les battre avec une machine à déclic , en y employant un mouton de fonte du poids de dix-huit-cents livres élevé de quinze à vingt pieds de hauteur , jusqu'à ce que ces pilotis n'entrent plus que d'une ligne par chaque coup de mouton , pendant une douzaine de percussions consécutives , & cela pour les faire entrer de plusieurs pieds dans le tuf & terrain le plus solide.

144.

Au lieu d'hommes & de chevaux , on pourra aussi employer au battage des pilotis , la roue à aubes , pour moteur , qui doit servir aux épuisemens , en plaçant un tambour à l'un des bouts de l'arbre de cette roue , lequel sera rendu mobile ou fixe au mo-

yen d'une roue dentée & d'un déclit à ressort qu'un ouvrier fera échapper à chaque coup de sifflet de l'enrimeur qui conduira la machine dont on se servira pour battre les pilotis, lorsqu'il sera question de faire dévider la corde du tambour, laquelle passera sur des poulies de renvoi, pour faire retomber le mouton qu'elle aura enlevé ; le tout comme cela s'est pratiqué avec succès au Pont de Pont-Ste-Maxence, pour faire enfoncer une partie des pilotis de fondation, en y employant des moutons de fonte qui pesoient jusqu'à dix-huit-cents livres ; & , lorsque la crue de la rivière aura rendu le courant assez fort , on pourra placer un pareil tambour à l'autre bout du même arbre de la roue à aubes pour faire agir un autre mouton du poids qui conviendra à la force qui lui restera. On s'étoit servi aussi du même moyen à Pont-Sainte-Maxence pour enlever de grosses pierres. Lorsqu'on se sert du même moteur au mouvement de plusieurs sonnettes , on doit avoir l'attention de changer le signal employé pour la chute du mouton ; c'est-à-dire que , si l'on se sert du sifflet pour l'une des sonnettes , ce sera un coup de tambour pour la seconde.

145.

On employera le plus de sonnettes qu'on pourra jour & nuit sans interruption. Les Journaliers pourront être mis à la tâche pour le battage à la sonnette seulement , en leur fixant la longueur de la fiche dans le terrain. On frêtera les pilotis , qui auront

besoin de l'être à leur tête , pour empêcher qu'ils puissent se fendre ou éclater sous la percussion du mouton ; & on entera ceux de ces pilotis , qui n'auroient pas assez de longueur pour arriver au refus indiqué ci-devant , afin qu'on puisse continuer de les chasser jusqu'à ce qu'ils y soient parvenus ; mais il sera plus convenable & plus solide de commencer par déterminer la longueur des pilotis , d'après les sondes du terrain , qu'il sera nécessaire d'en faire préalablement pour chaque partie de fondation , comme on l'a dit ci-devant à l'égard des pieux des batardeaux , & cela en y employant des sondes de fer enfoncées au mouton.

146.

Les pilotis des fondations seront espacés à trois pieds de milieu en milieu en tous sens , & posés quarrément les uns aux autres. On en battra dix files sur la largeur des piles , & vingt-huit sur leur longueur , en y comprenant la saillie des avant & arrière becs , ainsi que les retraites & empâtemens ; ce qui produira deux-cents soixante pilotis , déduction faite de vingt pour les angles , qui seront retranchés pour former des pans coupés , comme cela est figuré sur le plan , & portera le nombre total à mille quarante pilotis pour les quatre piles. Il en entrera trois mille trois-cents quatre-vingt-douze aux deux culées , en y comprenant leur vuide intérieur , du côté de la rivière , & leur empâtement jusqu'à l'alignement des derniers rangs des bouts des piles ; ce

qui fera en total quatre mille quatre-cents trente-deux , y compris la fondation des murs d'épaulemens , pilastres , murs de Quais & du chemin de Hallage.

147.

On commencera à battre les Pilotis , par le milieu de la largeur des fondations , finissant de rang en rang par les files extérieures , pour rejeter au dehors la compression du terrain ; ils seront ensuite récépés de niveau aux différentes profondeurs mentionnées ci-devant , & même quelques pieds plus bas pour ce qui concernera le corps du Pont , lorsque les épuisemens pourront le permettre ; ce qui exigera , dans ce cas , quelques assises de retraite de plus en fondation : on fera des tenons de quatre pouces de longueur , autant de hauteur , & trois pouces de largeur , à la tête de chacun des pilotis de rive , & de ceux qui doivent porter les racinaux des angles ; on présentera ensuite les chapeaux & racinaux contre ces pilotis pour tracer & tailler les mortoises dans lesquelles les tenons doivent s'assembler , après quoi ils seront posés & assemblés à queue d'aronde dans les racinaux d'angles , & entr'eux avec entaille à mi-bois.

148.

On fera , dans les chapeaux de rive , au droit de chaque pilotis , une entaille en queue d'aronde de trois pouces de profondeur , six pouces de lon-

gueur, & huit pouces de largeur à son extrémité, laquelle sera réduite à six pouces au collet.

149.

On ménagera aussi, de deux en deux, aux pilotis qui doivent porter les racinaux, des tenons de quatre pouces de hauteur, autant de longueur & deux pouces seulement de largeur. Ils seront récépés à quatre pouces plus haut que les pilotis de rive, & les tenons seront faits de manière qu'ils se trouvent d'équerre & dans la ligne du milieu des entailles à queue d'aronde, qu'on doit pratiquer dans les chapeaux.

150.

On présentera également les racinaux le long de chaque file transversale des pilotis pour y tracer & tailler les mortaises. Ils seront ensuite posés & assemblés sur les chapeaux & pilotis, & retenus de chevilles de bois avec ceux des pilotis auxquels on n'aura point fait de tenons. Ces racinaux excéderont de dix-huit pouces, sur leur longueur, la dernière file de pilotis, & pourront être faits d'une seule ou de plusieurs pièces, en observant de faire porter le milieu de leur assemblage sur l'un des pilotis auquel on aura fait un tenon de huit pouces de longueur, pour qu'il puisse comprendre la hauteur des deux racinaux, assemblés à mi-bois entr'eux. Le tout sera posé bien quarrément au chapeau pour qu'il porte également sur la tête des pilotis, ayant

soin de dresser à l'herminette , ceux de ces racinaux qui se trouveroient un peu déversés , afin que le tout soit bien posé jointivement & de niveau.

151.

L'intervalle d'entre la tête des pilotis sera dragué jusqu'à un pied de profondeur du dessous des racinaux , garni ensuite jusques contre les palplanches mentionnées article suivant , avec moilons durs, posés à bain de mortier de chaux & sable, affermis au marteau sur le terrain , & rempli entre les joints des moilons avec éclats de pierre , de manière qu'il ne reste aucun vuide. Cette maçonnerie sera arrasée à la hauteur du dessus des racinaux.

152.

Au pourtour des piles , au-devant de la culée & des murs d'épaulemens & pilastres situés du côté du fauxbourg S.-Germain , ainsi qu'au-devant du mur du chemin de Hallage de la culée opposée , il sera battu des palplanches bien jointives , qui auront neuf pieds de longueur , sur neuf à dix pouces de largeur & six pouces de grosseur. Elles seront toutes bien dressées & armées d'une lardoire du poids de dix livres , compris les clous , battues à la sonnette , dont le mouton pèsera au moins six-cents livres , & sera tirée par la force de vingt hommes. Elles seront ensuite récépées au niveau du dessus des chapeaux , & attachées contre ces mêmes chapeaux , chacune
avec

avec deux chevillettes de fer barbelées d'un pied de longueur , & fix à sept lignes de grosseur.

153.

On posera les madriers de la plate-forme de charpente sur les chapeaux & racinaux , de manière qu'ils affleurent extérieurement les chapeaux , ainsi que l'extrémité des racinaux du derrière des culées , des murs d'épauemens & des autres murs.

154.

La quantité des bois équarris qui entrera dans la fondation des piles & des culées , sera de quinze cents quarante solives & celle des bois de sciage pour les plates-formes & les palplanches , montera à trois mille cent quarante-une solives , ce qui fera , pour la totalité , quatre mille six-cents quatre-vingt-une solives , sans y comprendre ce qui concernera les murs d'épauemens , murs de quais , & celui du chemin de Hallage.

155.

Les madriers porteront bien exactement sur les chapeaux , les racinaux & la maçonnerie des entre-voux , au moyen d'une aire de mortier qu'on y étendra , à mesure de la pose. Ils seront attachés à leurs extrémités avec chevilles de fer barbelées ; & , dans les autres endroits où cela sera nécessaire , on les terminera quarrément à leur bout , qui portera sur

L

le milieu d'un racinal bien jointivement avec les madriers qui suivront , & en liaison de trois pieds entr'eux. Ceux de ces madriers qui se trouveront trop hauts , seront abaissés à l'herminette jusqu'à l'arrasement des autres , & plus particulièrement sous l'emplacement de la première assise du parement.

156.

Après que la fouille des fondations de chacune des culées , des murs d'épaulemens & des Quais aura été successivement achevée , si le terrain se trouvoit graveleux & reconnu assez solide , on pourroit se dispenser de le piloter , en commençant ces murs par deux cours d'assises de forts libages , dont la première formeroit un empâtement de trois pieds , d'après le nud du devant & du derrière des culées & murs , & la seconde de deux pieds , faisant une retraite d'un pied sur la première assise. C'est sur une pareille plate-forme ou radier général de maçonnerie de libages , qu'on a élevé les deux grands bâtimens de la Place de Louis XV , après avoir reconnu que le fond étoit de bon & solide gravier ; mais , pour lors , il faudroit , au-devant de l'autre culée , des murs d'épaulemens & des quais situés du côté du Fauxbourg - S.^t Germain , construire une crèche de maçonnerie de six pieds de largeur , fondée sur trois files de pilotis , avec chapeaux , racinaux , plates-formes de charpente & palplanches , en élevant la maçonnerie avec assises de retraite & pierres de taille

aux paremens , le tout comme aux piles , & en terminant le dessus de la crèche par une assise de pierres de taille dure , posées bien jointivement & cramponnées entr'elles , tant pour empêcher les affouillemens de la rivière , que pour contenir les graviers ; mais pareilles crèches deviendroient inutiles du côté de la Place de Louis XV , parce que le mur du chemin de Hallage qui sera également fondé sur pilotis , en tiendra lieu.

157.

On tracera exactement sur les plates-formes de charpente de chaque partie d'ouvrages successivement , le plan du nud des paremens des culées , des piles , avant & arrière-becs , murs d'épaulemens , des pilastres , des murs de quai & du chemin de Hallage , ainsi que leur épaisseur , & l'on portera , au-devant de ce tracé , la saillie des retraites & empâtemens qui a été désignée ci-devant , pour établir le devant de la première assise de retraite & le nud de l'assise de libages qui formera l'empâtement du derrière de ces murs.

158.

Cette première assise aura quinze ou dix-huit pouces de hauteur , & sera posée sur un mortier de chaux & sable , & non pas à sec , comme on le pratique ordinairement , parce qu'on a reconnu que la chaux éteinte n'endommageoit point le bois. Le derrière ,

L ij

dans le reste du corps des piles , sera garni de libages débrutis de même hauteur , appareillés & posés jointivement, ainsi qu'en liaison, tant entr'eux qu'avec les pierres des paremens, de même qu'aux avant & arrière-becs auxquels on employera les plus forts quartiers ; on en usera ainsi pour chacune des assises de retraite supérieures , en observant de les bien arraser par le dessus successivement.

159.

On posera de pareilles assises de libages au derrière de chaque assise de retraite , des culées & des autres murs qui se raccorderont , pour la hauteur de chacune , aux assises correspondantes des piles jusqu'à l'aplomb du derrière de la première du nud des paremens , en observant les liaisons suffisantes entr'elles , ainsi que de l'une à l'autre assise supérieure , & en portant , au-delà de ce nud , des harpes & saillies nécessaires pour les liaisonner avec la maçonnerie du reste de l'épaisseur de ces murs , dans chaque culée & sur toute la largeur de ces culées , en y comprenant la saillie des parties des avant & arrière-becs qui les joindront.

160.

On posera des libages derrière la pierre de taille des culées jusqu'à trente pieds au-delà du nud des trois quarts des piles , & les trente pieds restans pour l'épaisseur des culées seront faits en maçonnerie

de moilon. Les libages aux culées seront arrasés à vingt-deux pieds au-dessus de l'étiage ou quatre pieds au-dessus des naissances des arches. On en mettra à la même hauteur derrière les avant & arrière-becs des culées. L'arrasement des libages & de la maçonnerie suivra la pente du Pont.

161.

Chaque assise de retraite, ainsi que du reste de la hauteur des murs, sera arrasée successivement avec gros moilons & mortier de chaux & sable, dans le surplus de leur épaisseur, & au droit de la saillie des pilastrs.

162.

Les tambours des espèces de colonnes qui formeront les avant & arrière-becs, seront faits entièrement en pierre de taille la plus dure, posée sans aucun démaigrissement. Chaque assise sera formée d'un noyau taillé en pentagone, jointivement avec les pierres des paremens. Le noyau de l'assise supérieure sera placé en recouvrement & en liaison sur le premier, de telle sorte que les angles répondent au milieu des côtés du pentagone inférieur, & ainsi alternativement pour les autres assises.

163.

Pour retenir les jambes de force de chaque ferme, on aura l'attention de laisser, de part & d'autre des

endroits où elles devront être posées , des épaulemens & bossages de pierre à trois des assises des piles & des colonnes tronquées de l'intérieur de ces piles , lesquels auront six pouces de faillie , & quinze pouces chacun de largeur sur la hauteur de chaque assise. Les premiers bossages seront placés à la quatrième assise du dessus de la retraite ; les plus élevés , à la deuxième assise du dessous des chapeaux qui coifferont les jambes de force ; & le troisième cours de bossage dans le milieu de la hauteur des deux précédens , & l'on fera les assemblages de charpente suffisamment solides , comme on l'a déjà dit ci-devant , pour suppléer à ces points d'appui dans les vuides des arcades de douze pieds d'ouverture , qui doivent être faites tant au milieu des piles que des culées.

164.

Avant que de cesser les épuisemens , on placera les sablières sur la dernière assise de retraite ; on y assemblera successivement , de chaque côté des piles & des culées , les huit jambes de force qui doivent porter les cintres de charpente , en leur donnant les dimensions qui sont portées , art. 47 & suivans , observant de poser les premières à l'affleurement de la tête des voussoirs des arcades renfoncées , & de distribuer les autres à des distances égales entr'elles & celles des têtes.

165.

Ces jambes de force seront assemblées , par le bas , à tenons & mortoises dans les sablières ou patins , mais sans y mettre de chevilles pour qu'on puisse les dévêtir facilement lors du décintrement des arches. Elles seront mortoisées & entaillées par embrèvement sur leur hauteur , pour recevoir l'assemblage des deux premiers rangs d'arbalétriers ; on les coiffera d'un chapeau ou sommier avec lequel on les assemblera à tenons & mortoises , observant de les tailler par le dessus pour y poser le dernier rang d'arbalétriers ; après quoi , ces jambes de force seront serrées avec des étréfillons ou coins de bois pour les fixer à leur place , bien verticalement contre les épaulements & bossages de pierre , & contre l'assemblage de charpente dont il est fait mention , art. 163.

166.

On enlèvera successivement les batardeaux , à mesure qu'ils deviendront inutiles , ainsi que les terres de leur intérieur qui seront transportées aux endroits qu'on indiquera , & non jettées dans le cours de la rivière , & cela pour être remployées à d'autres batardeaux dans les lieux & les temps qu'on indiquera également d'avance ; & , après avoir dragué l'intérieur de ces nouveaux batardeaux , ils seront remplis de terre franche , comme cela est dit , art. 126.

167.

On construira les échaffauds & ponts de service nécessaires , tant pour porter les machines qui doivent servir aux épuisemens & à battre les pilotis , que pour transporter les matériaux & les élever , ainsi que les bois des cintres ; on battra pour cet effet les pieux nécessaires , lesquels seront retenus entr'eux avec des moises horizontales , placées à deux pieds au-dessus des basses eaux , & des liernes & contrefiches en écharpe , lesquelles seront retenues aux pieux avec des chevilles de fer & aussi des boulons où il en sera besoin : les files de pieux seront coiffées d'un chapeau , & défendues , du côté d'amont , de même que les pieux qui doivent porter les cintres de charpente , avec deux pieux de brise-glace , après quoi , on posera les poutrelles nécessaires pour les Ponts de service , & on placera , dessus , les plates-formes ou dosses , en les attachant sous les poutrelles avec des chevilles de fer ; le tout en observant , comme on l'a dit ci devant , un ou plusieurs passages commodes , pour que la navigation ne puisse pas être interrompue pendant tout le cours des travaux , excepté le temps du levage des cintres , dont il sera parlé , art. 174.

168.

On dressera , sur les chantiers , des terrains qui seront de niveau sur leur largeur , & en pente pour l'écoulement de l'eau de pluie , d'un pouce par toise
sur

sur leur hauteur , lesquels seront garnis de plates-formes de charpente jointives , solidement arrêtées entr'elles pour servir d'étrélon , & pour tailler les bois des fermes de chacune des trois arches de différentes grandeurs , en se conformant aux courbes qui sont indiquées dans le présent Devis , en laissant les quinze pouces de vuide qui y est prescrit pour l'emplacement des couchis & des calles , & en relevant ces courbes sur l'étrélon pour le tassement des fermes & pour celui des voûtes , après que les clefs en seront posées , comme cela est expliqué pour chaque arche , art. 85 & 86 , afin qu'après la totalité du tassement , la flèche de la courbure de chaque arche se trouve avoir à peu-près la hauteur indiquée , art. 2 , 3 & 4.

169.

Chaque cintre sera composé de huit fermes , & chaque ferme de trois cours d'arbalétriers des gros-seurs qui sont expliquées , art. 47 & suivans , lesquels auront ensemble , pour chacune des petites arches , trois-cents dix-sept toises , deux pieds de longueur ; cette longueur sera de trois-cents cinquante-deux toises pour les moyennes arches , & de trois-cents quatre-vingt-dix-huit toises pour celle du milieu. Ces arbalétriers seront assemblés à leurs abouts & dans leur milieu , avec des moises pendantes , des grosseurs expliquées aux mêmes articles. On les ferrera contre ces arbalétriers avec trois & quatre boulons , suivant leur longueur ; lesquels seront

M

raraudés par leurs bouts , & garnis de leurs écrous , rondelles & clavettes de fer.

170.

On tracera une ligne au milieu de chaque arbalétrier , tant en dessus qu'en dessous pour partager l'inégalité de leur épaisseur. On aura soin d'assembler ces pièces de manière que , lorsqu'une ferme sera montée , toutes ces lignes se trouvent situées dans un même plan vertical. Les arbalétriers seront arrondis à leurs bouts en portion d'arc décrite avec un rayon , ayant pour longueur celle de chaque arbalétrier. Les moises feront entaillées dans leur largeur suivant l'inclinaison des arbalétriers qu'elles doivent recevoir , & de plus , un évasement de six lignes dessus & dessous. Les entailles dans les mortaises seront recreusées d'après la convexité qu'on aura donnée aux bouts des arbalétriers ; & celles qui doivent servir à assembler ces arbalétriers par leur milieu , auront toute la largeur des moises ; les autres n'auront qu'un pouce de largeur par le dessus , & seront terminées quarrément à l'entaille sur la largeur. Toutes ces moises embrasseront exactement les arbalétriers , ayant même égard au démaigrissement & aux flaches qui pourroient s'y trouver. On achèvera de former les portions d'arcs , en mettant des fourrures ou *vaux* sur le troisième cours d'arbalétriers , & les y fixant avec des chevilles de bois.

171.

Pour être guidé dans la pose exacte des fermes de cintres , on aura l'attention , lorsqu'elles seront assemblées sur le chantier , d'y tracer plusieurs lignes perpendiculairement à leur base , & l'on sera assuré que ces fermes se trouveront bien posées , lorsque les parties correspondantes , qui auront été marquées sur chaque arbalétrier , ne formeront qu'une ligne verticale. Les fermes seront entretenues entr'elles avec des moises horizontales & des liernes mentionnées à l'art. 50. Ces moises horizontales embrassent jointivement les moises pendantes , & y seront retenues avec de pareils boulons. Les liernes seront entaillées de moitié de leur largeur , & chevillées contre ces mêmes moises pendantes : & , pour empêcher le déversement des fermes , on y posera des guêtes ou contre-fiches , le tout , ainsi qu'on l'a déjà expliqué au présent Devis , en observant de les assembler en gueule de loup par le haut , de les bien serrer & cheville.

172.

Les couchis seront placés , comme on l'a déjà dit , sur le milieu de chaque cours de voussloirs , & à mesure de leur pose , pour laisser la liberté de garnir les joints avec de l'étoupe : on les posera sur de fortes calles , en observant de laisser , au-dessus des couchis , un espace d'environ deux pouces pour la calle du poseur.

M ij

173.

Après que tous les bois des fermes auront été taillés, qu'on aura battu les files de pieux qui doivent les soutenir dans leur milieu, qu'on aura aussi fait les échaffauds & ponts de service, & qu'on se sera approvisionné des couchis & des fers nécessaires, ainsi que des bateaux, des palans, écoperches, moufles & tréteaux de différentes hauteurs, on élèvera & posera les premiers cours d'arbalétriers, & successivement les deuxième & troisième cours, en plaçant les moises pendantes, & les boulonnant à mesure du progrès du levage des cintres des cinq arches; ce qui sera fait avec la plus grande célérité, pour qu'ils puissent être posés de bonne-heure dans la même année. Pour quoi on placera un atelier de Charpentiers à chaque arche, qui élèveront toutes les fermes correspondantes en même temps, afin qu'en se contrebutant mutuellement, il n'en résulte point d'inégalité de poussées contre les piles dont le peu d'épaisseur exige une pareille précaution.

174.

Comme il sera nécessaire d'interrompre la Navigation pendant la pose des fermes des cintres, on n'y emploiera que le moins de temps possible, & tout au plus quinze ou vingt jours, ainsi qu'à l'enlèvement d'une partie des échaffauds & des ponts de service; à l'effet de quoi on aura l'attention de prévenir M. le Prevôt de Marchands, six semaines

d'avance, du temps pendant lequel on se trouvera obligé d'interrompre la Navigation, pour qu'il puisse en faire informer les Mariniers & les Marchands qui fréquentent la Seine, & que ceux d'entr'eux qui, pendant ce temps, voudroient faire remonter des bateaux à Paris, soient obligés de décharger au-dessous du nouveau Pont. Mais, comme cette interruption aura lieu dans le temps des basses eaux du Printemps, il ne devra en résulter que peu de préjudice pour le commerce. Après la pose des ceintres la Navigation pourra être rétablie, au moyen de l'attention qu'on aura de les élever suffisamment pour le passage des bateaux.

175.

Les échaffaudages des cintres étant enlevés, on se servira des chariots & des machines qui auront été préparés pour approcher & élever les pierres sur les ceintres, en se servant (par préférence aux grues) des treuils & des roues qu'on employe aux carrières à puits, & observant de placer un égal nombre de cours de voussiors en même temps aux cinq arches de part & d'autre de chaque cintre. On commencera par poser ceux des têtes bien exactement, suivant la coupe de l'exhaussement mentionné aux articles 85 & 86, & l'on achèvera chaque rang par les voussiors intermédiaires, lesquels auront, tant à leur intrados qu'à leur coupe, mêmes direction & inclinaison qu'à ceux des têtes, ayant égard au surplus à ce qui a été expliqué, art. 88 & 92.

176.

On observera exactement , lors de la pose de chaque nouveau cours de voussoir , l'effet que leur charge produira sur les cintres qu'on chargera plus ou moins dans leur milieu , pour les empêcher de se relever , quoique cet effet doive être moins sensible aux voûtes qui sont faites en portion d'arc de cercle , qu'à celles qui ont une autre courbure. On emploiera à ce rechargement, des voussoirs intermédiaires & non pas ceux des têtes , dans la crainte de les écorner. Ils seront posés sur couchis & disposés dans l'ordre suivant lequel on devra les placer.

177.

Toutes les assises de pierre de taille des piles & culées , des avant & arrière-becs , des dalles du bas des ouvertures du milieu des piles , & des parties évidées des culées , ainsi que les voussoirs des voûtes & des lunettes , seront tous coulés & fichés en bon mortier de chaux & ciment. On garnira les plus grands joints de l'extrados des voussoirs , d'éclats de pierre dure qu'on enfoncera avec la fiche.

178.

Avant que de décintrer les arches , on posera les prolongemens des premiers rangs de voussoirs jusqu'à l'arrasement de l'extrados des clefs. Les voussoirs intermédiaires seront garnis aussi à la même hauteur

en prolongement de leur coupe avec libages de pierre dure sans bousin , & le tout sera bien fiché & posé en mortier de chaux & ciment , pour qu'il ne se trouve à chaque cours de voussours , ainsi prolongé , aucun corps qui soit d'inégale compression.

179.

Comme les joints des douelles des cours de voussours qui partiront des naissances , & ceux de l'extrados de la partie supérieure des voûtes , pourront se refermer , comme cela est expliqué , art. 93 ; on aura l'attention de les dégarnir de leur mortier , jusqu'à quatre pouces de profondeur , & même d'ouvrir ces joints avec une scie à couteau , dans le cas où les pierres se rapprocheroient trop , & cela pour prévenir les épaufrures qui résulteroient de leur attouchement ; & , un mois après le décintrement des voûtes , on regarnira ces mêmes joints en mortier & ciment.

180.

La rupture des voussours & des pierres des assises ne seroit à craindre que dans le cas où ils n'auroient pas été bien dégauchis en les taillant , ni bien coulés & fichés ; d'où il résulteroit un tassement inégal dans leur longueur , & des fractures ; c'est pourquoi l'on apportera la plus grande attention à observer ce qui vient d'être recommandé.

D É C I N T R E M E N T.

181.

Pour préparer le décintrement, on a vu, art. 48, qu'on doit laisser un espace de deux pieds de hauteur entre le dessus des blochets qui doivent être placés sur les chapeaux des doubles files de pieux du milieu des arches, & le dessous des patins sur lesquels seront assemblés, d'un bout, les supports en contre-fiches, & de l'autre bout, sous le premier cours d'arbalétriers de chaque ferme : on laissera ces dernières pièces & leurs patins, isolés des blochets, jusqu'à ce que toutes les fermes aient été posées, ainsi que les voussours, sur le premier quart de chaque voûte, en partant des naissances, pour laisser comprimer suffisamment la charpente dans ses assemblages, & cette compression, qui n'a occasionné qu'un tassement de deux pouces une ligne aux arches du Pont de Pont-Sainte-Maxence, comme cela est expliqué, art. 85, est évaluée devoir aller à quatre pouces pour les petites arches de celui-ci, & à six pouces pour la grande, parce que les fermes ne doivent être composées que de trois cours d'arbalétriers au lieu de quatre qu'il y avoit à celle de ce premier Pont, & d'un échantillon aussi plus fort. On garnira ensuite ce qui restera de hauteur entre le dessous des blochets avec cinq cours de fourrures de bois & quatre calles de plomb; ces dernières auront six pouces en quarré sur

sur deux pouces d'épaisseur, & seront posées séparément entre deux fourrures.

182.

Les bois de charpente qui composeront les cintres, compris leurs couchis, ainsi que les pieux & les assemblages de charpente qui doivent soutenir les fermes de leur milieu, contiendront en total la quantité de quinze mille cinq-cents vingt-deux solives chacune de trois pieds cubes.

183.

Après que tous les voussiors auront été posés, & que les joints des mortiers se trouveront assez affermis pour qu'on ne puisse plus y introduire qu'avec peine, des lames de couteau ou d'épée (ce qui pourra arriver au bout de quinze jours ou trois semaines) on se disposera à faire le décintrement, en enlevant les cales & les couchis, en nombre égal de l'un & de l'autre côté de chaque arche, & dans un même jour, vers les naissances des arcs où ils doivent être le moins comprimés, & on déboulonnera la moitié du nombre des moises pendantes, ainsi que toutes les moises horizontales : le deuxième jour on emploiera des fers rouges de douze pouces de long, six pouces de large & un pouce d'épaisseur, portant un manche de fer de dix-huit pouces de long, ainsi qu'une poignée de bois percé d'un trou dans son milieu pour la rendre mobile autour de ce manche, afin de fondre

N

successivement l'une des trois cales de plomb du dessus de chaque double file de pieux, & cela toujours en même-temps à chaque arche ; ce qui fera baisser les cintres de deux pouces. Le troisième jour on continuera la même opération qui sera achevée le soir ; de sorte qu'en quatre jours, on pense qu'on aura suffisamment de jeu pour isoler les blochets des patins ; & s'il étoit nécessaire de ruiner les fourrures de bois, on le feroit aussi successivement avec le ciseau & le maillet : on aura l'attention de recevoir le plomb dans des poëles de fer, à mesure qu'il se fondra, en faisant, pour cet effet, des augets de glaise sur les blochets & au pourtour de la cale du bas. On décalera ensuite le reste des couchis, & on les enlèvera successivement en même nombre & dans un même jour, de chaque côté des cinq arches à la fois ; on enlèvera aussi les contre-fiches, les moises horizontales & les liernes successivement : mais on observera, avant que d'ôter les couchis de la clef & des sept contre-clefs, d'y substituer des étréfillons aux voussoirs qui les joindront, pour empêcher le relèvement subit des fermes ; après quoi, ces étréfillons seront ruinés, avec précaution, au ciseau & au maillet, & successivement en égal nombre à toutes les arches de chaque côté des clefs ; c'est cette dernière opération qui servira à isoler entièrement les voûtes des fermes des cintres, & l'on recommandera pour lors aux ouvriers de ne point approcher leur tête du vuide d'entre les arbalétriers & les voussoirs, à cause de la vivacité avec laquelle les bois se relèvent par

leur ressort contre les voûtes , comme aussi de se garantir des éclats des étréfillons qui partent avec bruit & vitesse. On démontrera ensuite les autres moises , & successivement les arbalétriers , sommiers , jambes de force & les sablières dans lesquelles ils seront assemblés par le bas , le tout au moyen des échafauds , des équipages & machines , ainsi que des bateaux que l'on amarrera solidement ; ce qui sera fait très-promp-tement & avec les précautions qu'il faudra prendre pour la sûreté des ouvriers. Tous les bois & les fers seront transportés à mesure qu'on les démontrera , & mis à couvert dans les chantiers , en rassemblant séparément ceux qui seront d'un même échantillon.

184.

A mesure qu'on fera le décentrement des arches , on continuera d'observer soigneusement l'effet du rassemblement dans les joints , & l'on passera le couteau à scie pour ouvrir , comme on l'a déjà recommandé , art. 179 , ceux qui se refermeroient trop. On aura aussi l'attention d'enfoncer des coins de bois entre les voussours de la partie supérieure de la voûte qui s'ouvriraient trop à leur douelle.

185.

Pour reconnoître l'endroit des voûtes où se fera la séparation de la puissance agissante du haut des voûtes , d'avec celle qui doit résister du côté de leurs naissances , on tracera , à la pierre noire , après la

N ij

pose des clefs, une ligne horizontale à un pied au-dessus de la douelle des clefs de chaque arche. Cette ligne se courbera en contre-bas à mesure de la descente des voussiors supérieurs, & formera inflexion au droit des voussiors inférieurs; ce qui indiquera, à leurs points de tangence, la séparation de ces deux puissances, connoissance utile, pour éclairer la théorie de la poussée des voûtes, qu'on n'a obtenu jusqu'à présent que par des hypothèses incertaines. Il est vrai que cette séparation devient moins sensible aux voûtes faites en portion d'arc, qu'à celles auxquelles on a employé d'autres courbures, telles que celles en demi-ellipse ou qui sont en plein cintre.

186.

Si l'on se trouve obligé d'interrompre la navigation pendant le décintrement des voûtes (ce qui cependant n'auroit lieu que pour peu de jours) on aura l'attention d'en prévenir M. le Prevôt des Marchands, comme cela est expliqué, art. 174.

187.

Lorsqu'on se sera aperçu que le tassement des voûtes aura cessé, on posera les prolongemens des voussiors qui ne l'auront pas encore été, tant aux têtes qu'intermédiairement entr'elles au droit des reins, sçavoir, pour l'arche du milieu jusqu'au niveau de l'extrados des voussiors du haut des têtes, &, pour les autres arches, jusqu'à la hauteur du plan incliné de

deux pouces quatre lignes & demi par toise, qu'aura le dessus du Pont, & cela en partant également de l'extrados des voussiors des clefs des deux dernières voûtes de chaque côté de celle du milieu. Ces prolongemens de voussiors seront en pierres de taille aux têtes, & en libages au droit des reins des voûtes, le tout franc d'appareil, posés suivant la coupe de la courbure de chaque arche, bien dégauchis & sans démaigrissement dans leurs joints, ni de moilon dans aucune partie des voûtes & des reins, si ce n'est pour les garnis indispensables d'entre les pierres de taille & les libages. Ces pierres de taille seront posées, coulées & fichées en mortier de chaux & ciment, & les libages & garnis de moilon en mortier de chaux & sable, comme on l'a dit ci-devant.

188.

Pour l'écoulement de l'eau du dessus des cinq arches, on forera & percera dans chacune, deux gargouilles de chaque côté dans les voussiors du rang du milieu d'entre ceux des naissances & de la clef, chacune de six pouces de diamètre, & la maçonnerie du dessus des voussiors sera faite en pente à raison de deux pouces par toise pour y conduire, de chaque côté, l'eau des ruisseaux de chaque arche, observant de placer le milieu de ces gargouilles à l'aplomb du parement de chaque mur des trottoirs, comme aussi de recréuser circulairement de deux pouces le pourtour du bas de ces gargouilles, sur trois pouces de largeur,

en donnant un pied de diamètre au cercle intérieur pour former un bourrelet, & afin d'empêcher l'eau de baver & de se répandre sur les douelles des voussiors contigus à ceux de la clef.

189.

Ces mêmes gargouilles seront percées latéralement d'un trou de trois pouces de diamètre à la hauteur du dessus de la chape de caillou & ciment, dont on va parler, qui sera posée sur la maçonnerie des voûtes pour y conduire l'eau qui pourroit filtrer entre les joints du pavé du dessus.

190.

Après que le dessus des voûtes aura été régulièrement dressé en maçonnerie, d'après les pentes mentionnées, art. 186, on posera au-dessus une chape générale de maçonnerie de cailloutis de trois pouces d'épaisseur, avec bon mortier de chaux & ciment. Cette chape sera faite avec soin, bien serrée & frottée à la truelle à différentes reprises par le dessus, jusqu'à ce qu'elle ne se gerce plus : elle comprendra toute la longueur du Pont & l'épaisseur des culées, ainsi que la largeur de ce Pont d'un trottoir à l'autre. Cette même chape sera recouverte d'un pouce d'épaisseur de mortier de chaux & ciment qu'on frappera avec le tranchant d'une espèce de petit battoir de bois, en différens sens, pour rapprocher les gerçures, à mesure qu'elles se formeront par la retraite

du mortier , & cela sans discontinuation pendant le nombre de jours nécessaires , jusqu'à ce que le mortier soit affermi & uni , & qu'il n'y paroisse plus de gerçures dans lesquelles l'eau puisse s'introduire.

191.

On posera ensuite les entablemens , plinthes & tablettes du couronnement du Pont , des avant & arrières-becs , des murs d'épaulemens & pilastres , ainsi que des murs de Quais & du chemin de Hallage , de même que les parapets , les balustres , les guérites faites en parpaings de pierres de taille dure , formant les socles qui doivent porter les seize pyramides de fer ; le tout posé , coulé & fiché en bon mortier de chaux & ciment ; après quoi , l'on s'occupera de la retaille , du ragréement & des rejointoyemens de tous les paremens vus de la pierre de taille , en réservant ceux des voûtes pour les derniers ; à l'effet de quoi , l'on établira les échafauds volans & légers , sur des bateaux pour les voûtes , & sur des écoperches contre les murs , en les faisant cependant assez solides pour la sûreté des ouvriers.

192.

Les pyramides seront faites par les meilleurs ouvriers , avec le plus grand soin , ainsi que leurs ornemens & dorure , comme cela est expliqué aux art. 23 & 24. On en donnera des desseins particuliers qui seront ensuite tracés de grandeur naturelle. Leurs

montans formeront, dans le bas, des boules de fer de trois pouces de diamètre, ainsi qu'un crampon de quatre pouces de longueur, qui sera scellé en plomb dans l'assise ou parpaing de pierres de taille du dessous. On posera les portes de fer revêtu de rôle forte, garnies de leur serrure, mentionnées art. 22, & l'on fournira les lanternes à trois réverbères, avec les poulies de cuivre & chaînes de fer qui seront nécessaires pour les monter & descendre dans chaque pyramide.

193.

Les murs des trottoirs seront faits d'une seule assise de pierre de taille la plus dure, laquelle aura dix-huit pouces de largeur & quinze pouces de hauteur, & sera scellée en maçonnerie de moilon & mortier de chaux & ciment sur la maçonnerie du Pont. Chaque quartier aura cinq à six pieds de longueur. Ils seront arrêtés entr'eux avec un goujon de fer de huit pouces de long & un pouce de gros, encastré exactement de quatre pouces dans chaque pierre.

194.

On posera ensuite la plate-bande de fer qui doit être encastrée de son épaisseur au haut de l'assise des trottoirs, & retenue avec des crampons, comme cela est expliqué art. 110, & l'on posera en même-temps, au droit du milieu de chaque gargouille, une espèce de boute-roue en fer, de deux pouces en quarré, qu'on

qu'on encastrera par le haut, dans la pierre de taille au derrière de la plate-bande mentionnée ci-devant, recoudée à chaque bout pour être scellée également en plomb, tant dans ladite assise, que dans le derrière de la pierre du haut de la gargouille.

195.

On posera aussi sur des massifs de maçonnerie les vingt-quatre bornes de fonte mentionnées, art. 101, lesquelles seront, chacune, du poids de trois-cents livres. On posera de même sur un massif de maçonnerie les marches de pierres de taille pour descendre des trottoirs, & l'on pavera en ciment le dessus de ces trottoirs, bien jointivement, sur une forme de trois pouces d'épaisseur de pareil mortier, comme cela est expliqué, art. 113. Cette forme de ciment sera établie, comme on l'a dit ci-devant, sur un massif de maçonnerie de chaux & sable, lequel sera lui-même posé immédiatement sur la maçonnerie du Pont & celle des murs d'épaulemens, & l'on donnera deux pouces de pente sur la largeur de ces revers, compris l'assise qui les terminera, pour empêcher l'eau d'y séjourner. La superficie de ce pavé sera de deux cents une toises.

196.

P A V É.

Le dessus du Pont sera ensuite pavé, ainsi que le devant des murs d'épaulement & murs de Quais,

O

& le chemin de Hallage , en gros pavé d'échantillon, sur une forme de sable graveleux, comme cela est expliqué, art. 111 & 112, en se raccordant avec le pavé de la route de Versailles. Le pavé du milieu du Pont sera fait en chaussée de vingt-quatre pieds de large & six pouces de bombement, avec ruisseau de chaque côté & revers de trois pieds de large, dont la pente, vers chaque ruisseau, sera de trois pouces, arrivant à pareille hauteur au-dessus du bas de l'assise des trottoirs; à l'effet de quoi l'on aura l'attention de réserver au moins quinze pouces de hauteur depuis le dessus de la maçonnerie du Pont, pour la Place qu'occupera ce pavé & la forme de sable.

197.

L'ancien pavé de la Chaussée de Versailles sera relevé à bout & exhaussé pour se raccorder avec les rampes du nouveau Pont, & le pavé de la Place de Louis XV, jusqu'au droit, d'une part, des extrémités du nouveau chemin de Hallage, & d'autre part à l'alignement intérieur des trottoirs de cette Place.

198.

Ces changemens de pente exigeront aussi que le mur du fossé & la balustrade du dessus qui sont situés le long de la route de Versailles, & font partie de ceux des fossés de la Place de Louis XV, de même que leur retour sur la largeur du même

fossé & dans l'alignement du nouveau Pont, soient relevés d'après les ordres de M. le Prevôt des Marchands, & aux frais de la Ville de Paris; ce qui sera concerté dans le temps avec l'Architecte de la Ville.

199.

Du côté opposé, il sera fait une pareille chaussée de pavé de grès sur toute la longueur des murs d'épaulemens, compris les pilastres de leur bout & la largeur d'entre les murs des trottoirs, & celui de la nouvelle clôture du Jardin du Palais-Bourbon. Ce pavé sera réduit à dix-huit pieds de largeur au droit du mur de Quai, de vingt-quatre toises de longueur, situé du côté d'aval, compris des bordures de pareil grès de dix-huit pouces de longueur sur douze à treize pouces de largeur, & autant de hauteur. On conservera au pavé, du côté opposé, toute la largeur qui se trouvera entre le mur d'épaulement & son pilastre, jusques & compris dix toises au-delà de la rue de Bourbon, formant encoignure sur le Jardin de l'Hôtel de Benthem, où se terminera le nouveau mur de Quai de vingt-quatre toises de longueur à faire du côté d'amont.

200.

On relèvera à bout le pavé de la partie de la rue de Bourgogne d'entre celle de Bourbon & la rivière, pour lui donner la pente qui conviendra à l'écoule-

O ij

ment des eaux de la partie supérieure des rues de Bourgogne & de Bourbon, comme cela est expliqué ci-devant, en fournissant le pavé neuf qui sera nécessaire pour remplacer le vieux pavé qui manquera ou se trouvera trop foible & tendre, & pour lui donner toute la largeur de ladite rue de Bourgogne.

201.

Les remblais qui seront nécessaires pour régler les pentes du pavé du Pont & de ses abords, en y comprenant l'élargissement & exhaussement de la partie de la rivière qui doit être comblée au-devant des murs actuels du Jardin du Palais-Bourbon, comme on l'a expliqué, art. 133, proviendront en partie des déblais des fouilles de la fondation du Pont & de ses murs d'accompagnemens, & l'on aura recours à M. le Prevôt des Marchands, pour obtenir que le surplus de ces remblais soit fait avec les décharges de la démolition des maisons de Paris, en faisant assigner cet endroit aux Voituriers qui sont chargés de leur transport.

202.

Tout le pavé neuf sera posé sur une forme de sable graveleux, de six pouces d'épaisseur, par ranges droites & en liaison de moitié de leur largeur. Les joints en seront garnis de sable, observant d'en retirer les cailloux & pierres qui empêcheroient de les ap-

procher entr'eux , parce que ces joints ne doivent avoir que six lignes de largeur. On les ferrera bien au marteau du poseur, de l'un & l'autre sens, en refoulant aussi le sable de la forme, pour qu'il ne reste point de vuide sous le pavé; il sera battu & raffermi ensuite sur sa forme avec une hie ou demoi-selle du poids de quarante-cinq à cinquante livres, en observant que le bombement & les pentes qui auront été fixés pour les chaussées & leurs revers, soient régulièrement faits & conservés après qu'il aura été battu. Le sable sera refoulé dans les joints d'entre les pavés avec un repoussoir de fer fait en forme de *T* renversé, pour achever de les bien garnir; après quoi le tout sera recouvert d'un pouce d'épaisseur de sable. A l'égard du vieux pavé qui sera relevé à bout, il sera posé avec la même précaution que le pavé neuf, en fournissant tout le sable qui sera nécessaire pour que sa forme ait également six pouces d'épaisseur après le remploi du vieux sable, & l'on ne placera point de vieux pavés qui n'aient au moins six à sept pouces de grosseur à la tête, & sept à huit pouces de queue: quant au pavé qui aura été écrasé sous la percussion de la hie, il sera renouvelé en pavé neuf dur, & le tout sera réparé & entretenu en bon état, sans trou, ornière ni flèche, jusqu'au jour de sa réception.

203:

La quantité totale du pavé de grès neuf à fournir, est fixée, par le présent Devis, à dix-neuf cents

soixante - douze toises quarrées , & celle du vieux pavé à relever à bout , à deux mille cinq-cents soixantedix toises quarrées.

CONDITIONS GÉNÉRALES.

204.

L'Entrepreneur qui se rendra Adjudicataire, sera tenu de faire tous les Ouvrages conformément à chaque article du présent Devis, & suivant les règles de l'Art de chacun d'iceux. Il sera tenu de se conformer aux Plans & Dessins cotés qui lui seront donnés, ainsi qu'aux Epures, Etecons & Profils de chapiteaux, impostes, entablemens & plinthes qui seront tracés en grand, de même que pour les seize pyramides de fer, & leurs ornemens: il fournira généralement tous les matériaux, les fera tailler, charger & voiturer dans les chantiers & à pied d'œuvre, & fournira également toutes les peines d'Ouvriers, Manouvriers, équipages, comme grues, gruaux, sonnettes, dragues à hotes, & autres, charriots, camions & brouettes: il fera faire les hangards dont il aura besoin, les échaffauds & bateaux nécessaires pour le transport & le levage des matériaux, ainsi que pour le passage des Ouvriers. Cet Entrepreneur fournira aussi les outils de toutes espèces, les cables & cordages. Il payera les Appareilleurs, Commis, Piqueurs & Gardes pour veiller jour & nuit à la sûreté des Chantiers, à l'except-

tion des Piqueurs & des Commis qui seront chargés de tenir les attachemens de la dépense des épuisemens & de veiller aux Carrières, ainsi que sur les travaux pour ce qui concernera les intérêts du Roi & de la Ville. Il ne payera pas non plus les appointemens du Dessinateur du Bureau de l'Ingénieur, ni ce qui regardera ses Ecritures & son logement pour l'établissement du Bureau : mais toutes ces dépenses, celle de la construction des pyramides & des deux grilles de fer, des épuisemens & leurs machines, des contre-batardeaux, les indemnités, ainsi que les appointemens des Piqueurs & Commis qui seront employés aux ouvrages de régie, les honoraires, appointemens & gratifications aux Ingénieur, Inspecteur & Contrôleur pour les projets & la conduite des travaux, de même que toutes les dépenses imprévues généralement seront prises sur une somme de trois-cents milles livres, dont le fonds sera fait dans le prix de l'Adjudication, pour le tout être distribué d'après les ordres de M. le Prevôt des Marchands & du Bureau de la Ville, dont l'état sera fourni au Ministre à la fin de chaque année.

205.

L'Entrepreneur fera également construire les magasins, forges & hangards nécessaires, ainsi que les bassins & machines qui serviront à faire le mortier, broyer le ciment & percer les pierres des gargouilles. Il sera également tenu de faire les appro-

visionnemens en suffisante quantité de chaque espèce de matériaux , tant aux carrières que sur les chantiers , au moins pour le travail d'une année d'avance , ainsi que toutes choses généralement quelconques , jusqu'à l'entière perfection & réception des ouvrages ; laquelle réception ne lui sera délivrée qu'une année après la fin des travaux.

206.

Les matériaux qui resteront dans les chantiers & sur le pavé , seront ensuite enlevés , & les places rendues nettes aux frais de l'Entrepreneur , afin que le passage soit rendu libre au Public , de même que celui de la rivière pour la Navigation.

207.

Dans la dernière année des travaux , l'Entrepreneur aura l'attention de ne point faire tirer dans les carrières , ni voiturer sur les chantiers , une plus grande quantité de pierres de taille , de moilons , de fers , de chaux , de sable & de pavés ou autres matériaux , que celle qui pourra être employée dans ladite année , pour qu'il ne reste que ceux qui auront été rebutés , pour raison de mauvaise qualité , défauts , ou qui ne seroient pas des échantillons convenables à la solidité des ouvrages.

208.

Toutes les pierres & moilons , les bois de charpente

pente des cintres , échaffauds , pont de service , & autres bois , les fers & autres matériaux ainsi que les machines à équipages & outils , les magasins , forges & hangards retourneront au profit de l'Entrepreneur , & lui appartiendront pour les faire démolir , vendre & disposer comme bon lui semblera , vû qu'on a eu égard dans l'estimation des ouvrages , d'après laquelle l'Adjudication doit être passée , de déduire la valeur qu'il pourra retirer de ces matériaux après leur emploi.

209.

Après la fouille de la fondation des culées & des murs & Quais qui les joignent , si l'on trouvoit que le terrain fût assez solide pour qu'on pût se dispenser , sans rien risquer , d'y mettre des pilotis dans la totalité ou partie de ces fondations , on se conformeroit à ce qui est expliqué précédemment , art. 156 , pour le changement de cette fondation , & alors on aura soin de diminuer à l'Entrepreneur toute l'économie qui en résultera , d'après les toises & attachemens qu'en tiendra l'Ingénieur , conjointement avec l'Inspecteur & le Contrôleur des travaux , à mesure qu'on y travaillera , ou bien d'en compenser le prix avec celui des augmentations d'ouvrages qu'on aura été autorisé de faire pendant la durée des travaux ; lesquels attachemens & contrôles auront également lieu pour les indemnités , les épui-
semens , machines & autres dépenses qu'on ne peut

P

prévoir ni estimer d'avance , comme cela est au surplus d'usage pour ces sortes de grands travaux ; & , afin de prévenir toute difficulté de la part de l'Entrepreneur , on aura soin de lui donner connoissance de ces différens attachemens & contrôles d'ouvrages & dépenses , & de les lui faire signer.

210.

L'Entrepreneur qui se rendra Adjudicataire , sera tenu de commencer par avancer une somme de cent mille livres en approvisionnemens de matériaux & ouvrages , laquelle ne lui sera remboursée qu'après la perfection & la reception de tous les travaux. Il sera payé du surplus sur les fonds qui y seront destinés au bout de chaque mois à proportion de leur avancement , d'après le certificat de l'Ingénieur chargé de leur conduite , visé du premier Ingénieur & en conséquence de l'Ordonnance de payement qui interviendra.

211

Si , pendant la durée des travaux , il étoit trouvé nécessaire de faire des augmentations ou diminutions d'ouvrages , même d'établir la fondation des piles dans des caissons , comme on l'a fait avec succès au Pont de Saumur & ailleurs , pour diminuer la dépense des batardeaux & des épuisemens , les prix en seroient réglés d'après ceux de l'Adjudication pour en tenir compte , en plus ou en moins , dans les états de situation du prix de tous les travaux qui se trouve-

ront faits à la fin de chaque année. On en usera de même pour le transport des matériaux qui pourront être pris plus ou moins loin qu'il n'est expliqué au présent Devis ; mais ces changemens principaux ne pourront avoir lieu qu'après qu'ils auront été approuvés, par écrit, de M. le Prevôt des Marchands & du Bureau de la Ville , & suivant la proposition qui en aura été faite par l'Ingénieur , qui sera chargé de la direction des travaux.

212.

L'Entrepreneur pourra disposer de tous les matériaux provenant de la Garre , construite anciennement près de la Salpêtrière , ainsi que des Ponts & du Pavillon qui en dépendent , & fera démolir avec soin ceux qui sont encore en place pour les transporter ensuite sur les chantiers du nouveau Pont. La pierre de taille étant d'un trop foible échantillon pour servir au corps du Pont , on pourra l'employer aux paremens des murs d'épaulemens & des parties des Quais qui les joindront , ainsi qu'aux paremens des petites voûtes des niches & renfoncemens des culées & des rampes qui y conduiront , de même qu'aux paremens du mur de soutènement du chemin de Hallage. On tiendra des attachemens des frais de démolition & de transport de ces pierres , ainsi que pour le moilon qui sera démoli & pour celui qui se trouve entoisé à la Garre. Il sera fait un toisé exact de ces différens matériaux , après leur arrivée

P ij

LE PRÉSENT DEVIS fait par Nous, Chevalier de l'Ordre du Roi, son Architecte & premier Ingénieur des Ponts & Chaussées, des Académies Royales des Sciences de Paris & de Stockolm, & de plusieurs autres Académies: A Paris, le premier Octobre, mil sept-cent quatre-vingt-six.

Signé, PÉRONET.

F I N.

*Je Soussigné ayant pris lecture du
présent devis consens de me conformer
à ce qui y est prescrit relativement à
la charpente et à mon marché de la
fourniture des bois en date du onze Janvier
1787, lequel a été approuvé par le
Bureau de la Ville le 16 du dit mois.
fait à Paris ce 22 Jan 1787
Louis Moit.*

De l'Imprimerie de LOTTIN, l'aîné, & LOTTIN de S.-Germain, Imprimeurs-
Libraires Ordinaires de la VILLE, rue S.-André-des-Arts. (N° 27) 1787.

VU le Devis

L'équivalent d'un cahier de Charges, se trouvant mis à la suite dudit Devis, sous la dénomination de **CONDITIONS GÉNÉRALES**, à compter de la page 110 jusque & compris la page 117 : Nous, Avocat & Procureur du Roi & de la ville de Paris, requérons, que les Affiches soient distribuées en conséquence, tant en placards que dans les papiers publics & dans les Provinces, ainsi que les Devis, & que les Publications soient faites les Mardi 30 Janvier, Mardi 13 Février & Mardi 27 Février, à la suite de laquelle dernière Publication, il sera procédé à l'adjudication dont il s'agit suivant les formes ordinaires; requérons en outre, qu'il soit ordonné par forme de supplément auxdites conditions, que l'Adjudicataire sera tenu; 1^o, de remplir les engagements & marchés qui auront été faits à l'avance, à la diligence de M. Perronet, & sous l'autorité du Bureau, pour faire les dispositions convenables, assurer & accélérer l'approvisionnement des bois, des premiers matériaux nécessaires & autres objets de même nature, notamment de se conformer au marché de la fourniture des bois de charpente, passé entre le sieur Demoultier, Ingénieur des Ponts & Chaussées, & le sieur Lucien Noel, le onze du présent mois de Janvier, signé dudit Ingénieur, visé de M. Perronet, & approuvé par le Bureau de la Ville le seize, comme si ce marché eût été fait par ledit Entrepreneur, lequel sera tenu d'en remplir toutes les clauses, à l'effet de quoi il en sera donné communication au Greffe de la Ville, ainsi que du Devis.

Q

20. D'employer aux ouvrages du Pont toute la pierre de taille & le moilon tirés des carrières des environs de Paris, & de celles de Saillancourt, près Meulan, lesquelles sont en partie voiturées sur les chantiers du Pont, comme aussi de tenir compte du prix des ouvrages commencés pour les terrasses de la culée du côté de la Place de Louis XV, d'après les Toisés, les Rôles & Etats de dépense qui en auront été arrêtés par le sieur Demoustier, visés de M. Perronet, approuvés du Bureau de la Ville, & de payer les appointemens des Conducteurs & Piqueurs, en ce qui sera à la charge dudit Entrepreneur, en sus toutes les dépenses qui seront relatives auxdits travaux, seulement pour ce qui aura été fait jusqu'au jour de l'adjudication.

30. De fournir bonne & suffisante caution pour la garantie de l'exécution de ses engagements.

40. De se conformer à l'arrêté interprétatif de l'art. 112, pag. 115. mis en marge d'icelui, par MM. les Prevôt des Marchands & Echevins, concernant les matériaux de la Garre.

50. Enfin qu'on n'admettra des enchères que des Entrepreneurs dont l'intelligence soit connue, & qui aient déjà été occupés à des travaux de ce genre; Ponts de maçonnerie, Ports, Quais, Canaux & Ecluses ou autres ouvrages Hydrauliques d'une semblable importance & de même nature.

FAIT à Paris le dix-sept Janvier 1787.

Signé, ETHIS DE CORNY.

Vu le Devis ci-dessus & de l'autre part, ensemble le requisitoire du Procureur-du-Roi & de la Ville:

NOUS, PREVÔT DES MARCHANDS ET ÉCHEVINS,
ordonnons qu'ils seront exécutés selon leur forme & teneur.

FAIT au Bureau de la Ville, le 23 Janvier 1787.

Signé, **LE PÉLETIER, GOBLET, DELAVOIEPIERRE,**
GUYOT, DORIVAL.





